

Смета на проектные работы

Наименование объекта: Газопровод высокого давления к нежилому зданию № 19-з по ул. Троицкий тракт, земельный участок 74:36:0427005:37, г. Челябинск. Технологическое присоединение.

Заказчик: АО "Челябинскгоргаз"

№№ пп	Характеристика	Значение	Всего
1.	Подземный газопровод протяженностью до 0,1 км , Ду менее 100		
	СБЦП-81-02-14-2001 Таб.7, п.1		
	Показатель объекта: A=18,977 т.руб	18977,00	
	Стадия: Рабочая документация.	0,6	
	Количество пересечений с другими коммуникациями более одного, указ п.2.2.6	1	
	указ п.2.2.13	0,9	
	Коэффициент по распр. (ГС- 70%, СД -10%). Табл.22	0,8	
	Рыночный коэффициент по письму Минстроя №44016-ИФ/09 от 02.11.2020	4,53	
	Районный коэффициент	1,07	
	Формула пункта: $18977 \cdot 0,6 \cdot 1 \cdot 0,9 \cdot 0,8 \cdot 4,53 \cdot 1,07$		39736,84
2.	Закрытый переход переход методом ГНБ на пересечении подъездных железнодорожных путей, протяженностью до 20 м		
	СБЦП-81-02-14-2001 Таб.8, .3.		
	Показатель объекта: A=32,175	32175,0	
	Стадия: Рабочая документация	0,6	
	Количество пересечений с другими коммуникациями не более одного. СБЦП-81-02-14-2001 п.2.2.6	0,4	
	Рыночный коэффициент по письму Минстроя России от 22.01.2021 N 1886-ИФ/09	4,53	
	Районный коэффициент	1,07	
	Формула пункта: $32175,0 \cdot 0,6 \cdot 0,4 \cdot 4,53 \cdot 1,07$		37429,31
3.	Проект полосы отвода. Графическая часть		
	Показатель объекта: сумма п.1-2	77166,15	
	СБЦП-81-02-14-2001, п.1.9 Основных положений	0,05	
	Формула пункта: $77166,15 \cdot 0,05$		3858,31

Итого по смете: 81024,46 руб.
Кроме того НДС(20%): 16204,89 руб.
Итого по смете с НДС: 97229,35 руб.

Заказчик: АО «Челябинскгоргаз»

[illegible]

Итого по смете: 96952,15 руб.
Итого с НДС (20%): 116342,58 руб.

Lois

Смета на проектные работы №3

Наименование объекта: **ул. Комсомольская. г. Челябинск. Корректировка проекта с установкой ГРПШ**

Заказчик: АО «Челябинскгоргаз»

№ п/п	Характеристика	Значение	Всего руб.
1	Газопровод низкого давления сети газопотребления, Ду менее 100 мм протяженностью до 0,1 км.		
	СБЦП-81-02-14-2001 Таб.7, п.1		
	Показатель объекта: А=18,977 тыс. руб	18977	
	Стадия: Рабочая документация	0,6	
	указ п.2.2.13	0,9	
	Без выполнения разделов: ПОС, -10% от базовой цены. Табл 22. Коэфф. на объем работ- 90% от базовой цены	0,9	
	Рыночный коэффициент по письму Минстроя от 04.05.2021 №18410-ИФ/09	4,59	
	Коэфф. На объем работ	0,5	
	Районный коэффициент	1,07	
	Формула пункта: $18977 \cdot 0,6 \cdot 0,9 \cdot 0,9 \cdot 0,5 \cdot 4,59 \cdot 1,07$		22648,02
2	Газорегуляторный пункт шкафного типа (ШРП), Ду 50, привязка.		
	СБЦП-81-02-14-2001 Таб.1, п.13.		
	Показатель объекта: А=11,768 тыс. руб	11768	
	Стадия: Рабочая документация		
	Рыночный коэффициент по письму Минстроя от 04.05.2021 №18410-ИФ/09	4,59	
	Без выполнения разделов: ПОС, Смета, -16% от базовой цены. Табл 22.	0,84	
	Коэфф. на объем работ- 84% от базовой цены		
	Районный коэффициент	1,07	
	Стадия: Рабочая документация	0,6	
	Формула пункта: $11768 \cdot 0,6 \cdot 0,84 \cdot 4,59 \cdot 1,07$		29129,27
3	Ограждение ГРПШ		
	СБЦП-81-02-14-2001 Таб.1, п.13.		
	Показатель объекта: А=11,768 тыс. руб	11768	
	Стадия: Рабочая документация	0,6	
	Рыночный коэффициент по письму Минстроя от 04.05.2021 №18410-ИФ/09	4,59	
	Указание п.2.1.3 СБЦП-81-02-14-2001 (9%)	0,09	
	Районный коэффициент	1,07	
	Формула пункта: $11768 \cdot 0,6 \cdot 4,59 \cdot 0,09 \cdot 1,07$		3120,99
4	Молниезащита проектируемого ГРПШ		
	СБЦП-81-02-14-2001 Таб.19, п.4.		
	Показатель объекта: А=20,435	20435	
	Стадия: Рабочая документация	0,6	
	Привязка. п.3.2 Методических указаний	0,35	
	Рыночный коэффициент по письму Минстроя от 04.05.2021 №18410-ИФ/09	4,59	
	Районный коэффициенты	1,07	
	Формула пункта: $20435 \cdot 0,6 \cdot 0,35 \cdot 4,59 \cdot 1,07$		21076,11

По смете: 75 974,39 руб.

Кроме того НДС(20%): 15 194,88 руб.

Итого по смете: 91 169,27 руб.