

**СМЕТА**  
**на производство инженерно-геологических изысканий**

Объект:

Газоснабжение жилого дома по ул. 4-ая Садовая, уч. 539 СНТ «Волна» пос. Сосновка на земельном участке 74:36:0517011:971

Заказчик: АО «Челябинскгоргаз»

Исполнитель: ООО "Геоид"

| № п/п                     | Виды работ                                                                                                  | Справочник базовых цен. 1999                                                | Ед.изм. | Кол-во | Цена. руб. | Сумма. тыс. руб. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------------|
| 1                         | Плановая и высотная привязки выработок II категории при расстоянии до 50м 8.5х0.5х0.85                      | СБЦ на инженерно-геологические изыск. Т 93 §2.3 К-0.5 прим. п.1 К-0.85 п.14 | скв.    | 2.00   | 3.61       | 0.007            |
| 2                         | Колонковое бурение скважин диаметром до 160мм. глуб. до 15м. с отбором керна. категории II - 38.4х0.9х0.85  | Т 17 К-0.9 прим. к табл. 17                                                 | п. м.   | 8.00   | 29.38      | 0.235            |
|                           | категории III - 42.8х0.9х0.85                                                                               | К-0.85 п.14                                                                 | п. м.   | 8.00   | 32.59      | 0.261            |
| 3                         | Отбор монолитов грунтов из скважин глубиной до 10м 22.9х0.85                                                | Т57. §1 К-0.85 п.14                                                         | мон.    | 2.00   | 19.47      | 0.039            |
| ИТОГО полевых работ:      |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 0.542            |
| 4                         | Полный комплекс определения физических свойств глинистых грунтов за исключ.ситового метода при гран.анализе | СБЦ на лаборат работы т. 63 §9                                              | проб.   | 2.00   | 38.4       | 0.077            |
| 5                         | Сокращ. комплекс физико-механических свойств грунтов при консолидир. срезах компрессион. испытаниях         | Т 63. §11+§17. за искл. Т63§1;Т6§3;Т62 §5 Т64 §12                           | проб.   | 2.00   | 194.7      | 0.389            |
| 6                         | Гранулометрический анализ ситовым методом                                                                   | Т64 §9                                                                      | проб.   | 2.00   | 11.4       | 0.023            |
| 7                         | Стандартный анализ воды                                                                                     | Т.73. §2                                                                    | проб.   | 5.00   | 67.3       | 0.337            |
| ИТОГО лабораторных работ: |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 0.826            |
| 8                         | Камеральная обработка материалов буровых работ                                                              | Глава 21 камеральн.обработка Т82 § 1 : к=1.2 п.3                            | п. м.   | 16.00  | 9.84       | 0.157            |
| 9                         | Камеральная обработка данных лабораторных исследований                                                      | Т86§1                                                                       | %       | 8.00   | 0.635      | 0.051            |
| ИТОГО камеральных работ:  |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 0.208            |
| 10                        | Составление инженерно-геологического отчета                                                                 | Т 87. §1.- прим.п.4 Кат. сложности 2                                        | %       | 27.3   | 0.206      | 0.056            |
| ВСЕГО камеральных работ:  |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 0.264            |
| 11                        | Внутренний транспорт                                                                                        | СБЦ на инженерно-геологические работы Т4§4                                  | %       | 16.25  | 0.294      | 0.048            |
| 12                        | Внешний транспорт                                                                                           | Т5§1                                                                        | %       | -      | -          | -                |
| 13                        | Организация и ликвидация работ                                                                              | П 13 (6х2.5)                                                                | %       | 15.00  | 0.590      | 0.088            |
| ИТОГО прочих расходов:    |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 0.136            |
| 14                        | Районный коэффициент                                                                                        | Т3                                                                          | %       | 8.00   | 1.768      | 0.141            |
| ИТОГО по смете:           |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 1.909            |
| 15                        | Письмо Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09                                                          |                                                                             |         | 1909   | 52.31      | 99 860           |
| 16                        | Договорной понижающий коэффициент                                                                           |                                                                             |         |        | 0.33017224 | 32 971           |
| ВСЕГО по смете (без НДС): |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 32 971           |

Сумма: тридцать две тысячи девятьсот семьдесят один рубль 00 копеек

управляющий ООО "Геоид"



Васильев В.В.