

**СМЕТА**  
**на производство инженерно-геологических изысканий**

Объект:

Газоснабжение нежилого здания в г. Челябинске, по ул. Енисейская, 70

Заказчик: АО «Челябинскгаз»

Исполнитель: ООО "Геоид"

| № п/п                     | Виды работ                                                                                                  | Справочник базовых цен, 1999                                                | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, тыс. руб. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------------|
| 1                         | Плановая и высотная привязки выработок II категории при расстоянии до 50м 8.5x0.5x0.85                      | СБЦ на инженерно-геологические изыск. Т 93 §2.3 К-0.5 прим. п.1 К-0.85 п.14 | скв.    | 3.00   | 3.61       | 0.011            |
| 2                         | Колонковое бурение скважин диаметром до 160мм, глуб. до 15м, с отбором керна. категории II - 38.4x0.9x0.85  | Т 17 К-0.9 прим. к табл. 17                                                 | п. м.   | 12.00  | 29.38      | 0.353            |
|                           | категорий III - 42.6x0.9x0.85                                                                               | К-0.85 п.14                                                                 | п. м.   | 12.00  | 32.59      | 0.391            |
| 3                         | Отбор монолитов грунтов из скважин глубиной до 10м 22.9x0.85                                                | Т57. §1 К-0.85 п.14                                                         | мон.    | 3.00   | 19.47      | 0.058            |
| ИТОГО полевых работ:      |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 0.813            |
| 4                         | Полный комплекс определения физических свойств глинистых грунтов за исключ.ситового метода при гран.анализе | СБЦ на лаборат работы т. 63 §9                                              | проб.   | 3.00   | 38.4       | 0.115            |
| 5                         | Сокращ. комплекс физико-механических свойств грунтов при консолидир. срезеи компрессион, испытаниях         | Т 63. §11+§17. за искл. Т63§1;Т6§3;Т62 §5 Т64 §12                           | проб.   | 3.00   | 194.7      | 0.584            |
| 6                         | Гранулометрический анализ ситовым методом                                                                   | Т64 §9                                                                      | проб.   | 3.00   | 11.4       | 0.034            |
| 7                         | Стандартный анализ воды                                                                                     | Т.73. §2                                                                    | проб.   | 5.00   | 67.3       | 0.337            |
| ИТОГО лабораторных работ: |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 1.070            |
| 8                         | Камеральная обработка материалов буровых работ                                                              | Глава 21 камеральн.обработка Т82 § 1: к=1.2 п.3                             | п. м.   | 16.00  | 9.84       | 0.157            |
| 9                         | Камеральная обработка данных лабораторных исследований                                                      | Т86§1                                                                       | %       | 8.00   | 0.635      | 0.051            |
| ИТОГО камеральных работ:  |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 0.208            |
| 10                        | Составление инженерно-геологического отчета                                                                 | Т 87. §1.- прим.п.4 Кат. сложности 2                                        | %       | 27.3   | 0.206      | 0.056            |
| ВСЕГО камеральных работ:  |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 0.264            |
| 11                        | Внутренний транспорт                                                                                        | СБЦ на инженерно-геологические работы Т4§4                                  | %       | 16.25  | 0.294      | 0.048            |
| 12                        | Внешний транспорт                                                                                           | Т5§1                                                                        | %       | -      | -          | -                |
| 13                        | Организация и ликвидация работ                                                                              | П 13 (6x2.5)                                                                | %       | 15.00  | 0.861      | 0.129            |
| ИТОГО прочих расходов:    |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 0.177            |
| 14                        | Районный коэффициент                                                                                        | Т3                                                                          | %       | 8.00   | 2.324      | 0.186            |
| ИТОГО по смете:           |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 2.510            |
| 15                        | Письмо Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09                                                          |                                                                             |         | 2510   | 52.94      | 132 879          |
| 16                        | Договорной понижающий коэффициент                                                                           |                                                                             |         | 132879 | 0.7        | 93 016           |
| ВСЕГО по смете (без НДС): |                                                                                                             |                                                                             |         |        |            | 93 016           |

Сумма: девяносто три тысячи шестнадцать рубля 00 копеек

управляющий ООО "Геоид"



Ярославцев В.В.

*Handwritten signature*