

Заместитель генерального директора-
Главный инженер АО «Челябинскгаз»

 /В.А. Фомин /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9174
(Локальный сметный расчет)

на ремонт лакокрасочного покрытия действующих газопроводов в г. Челябинск (участок №№1,2).

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:	базисная цена	текущая цена
Нормативная трудоемкость:	587.189 тыс. руб.	3 873.894 тыс. руб.
Сметная заработная плата:	13.027 тыс. чел.ч	13.027 тыс. чел.ч
	142.906 тыс. руб.	1 213.809 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2020 г. (ЧелСцена, часть 6)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу		Базисная стоимость всего		Текущая стоимость всего				
			Всего	Осн. 3/п Материал	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п Материал	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п Материал	Эксп. В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Е13-06-003-01											
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности		12649.09	9.70	9.70		122 721	122 721		1 044 362	1 044 362	
2. Е13-03-002-04											
Отрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности		126.4909	331.98	71.47	10.15	41 992	9 041	1 283	186 182	74 431	5 576
				250.36	0.12		31 668	15		106 175	220
3. Е13-03-004-26											
Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности		126.4909	871.62	87.86	6.80	110 252	11 114	860	480 444	94 576	3 847
				776.96	0.12		98 278	15		382 021	220
Начисления: Н5 = 2, Н48 = 2											
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
		274 965		142 876	2 143	1 710 988	1 213 369	9 423			
				129 946	30		488 196	440			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		274 965		142 876	2 143	1 710 988	1 213 369	9 423			
				129 946	30		488 196	440			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77)											
		128 615				934 633					
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48)											
		85 744				582 624					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ										
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ										
	НДС 20%										
	Итого с НДС										
						489 324			3 228 245		
						489 324			3 228 245		
						128 615			934 633		
						85 744			582 624		
						97 864.80			645 649.00		
						587 188.80			3 873 894.00		

Составил: Инженер по проектно-сметной работе

Шадрина Л.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТО

С.М. Селютин

(должность, подпись, Ф.И.О)