

СМЕТА

на производство инженерно-геодезических изысканий

Объект: «Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Челябинск, пос. Новосинеглазово, участок №46»

Подрядчик: ООО «Геоид»

№ п/п	Обоснование стоимости: Справочник БЦ на инженерные изыскания для строительства (инж-геодез. изыскания), Госстрой России 2004г.	Наименование работ и затрат	Кол-во	Цена руб.	Стоимость, руб.
1	Т.9 п.6, К-0,85 общ.указ. П.14, К-1,55 выхлн подзем.комм. примечание 4 к Т.9 К-0,5 обновл.примеч.3 к Т.9	Геодезические работы по обновлению инженерно-топографических планов на застроенной территории М 1:500 кат.3 0,3 га. 4824X0,85X1,55x0,5	0,3	3 178	953
	К-1,75 общ.указ. П.15 "е" К-1,1 общ.указ. П.15 "б" (использование материалов ограниченного пользования) К-0,5 обновл. Примеч.3 к Т.9	1559x1,75x1,1x0,5	0,3	1 501	450
2	Т.65 П.2, К-1,1 общ.указ.п.15 "б"	Вычерчивание топографических планов на городских планшетах, кат.4, 210x1,1 (0,3 га x 4=1,2 дм²)	1,2	231	277
3	Т.65 п.2, К-0,4 примечание 3 к Т.65 К-1,1 общ.указ. П.15 "б"	Вычерчивание топографических планов на городских попланшетных кальках, кат.4 1,2 дм² 210x1,1	1,2	92	110
4	Т.75 П.2 примечание 3	Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях	3	480	1 440
5	Т.75 п.1	Составление плана подземных и надземных коммуникаций	1	551	551
6	Т.79 п.1	Составление технического отчёта (953+450+277+110+1440+551) x 10% =	1	378	378
		Итого полевых работ:			953
		Итого камеральных работ:			3 206
7	Т.4 п.4 К 0,1625	Расходы по внутреннему транспорту 953 x 0,1625			155
8	6% - П.13 общ.указ. К 2,5 общ.указ.прим.1	Расходы по организации и ликвидации работ 6% (953+155) x 0,06 x 2,5			166
		Итого:			4 480
9	К-1,8 П.19 общ.указ.		4480 x 1,8		8 064
10	Т.3 п.2 Районы, Коэф. 1,08		8064 x 1,08		8 709
11	Письмо Министра России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09 Инфляционный коэффициент Кф -4,66		8709 x 4,66		40 584
		Дог. коэф. 0,54 x 40584			21 915
		Итого по смете (без НДС):			21 915

Сумма прописью: двадцать одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

Управляющий ООО «Геоид»



[Handwritten signature]