

СМЕТА
на производство инженерно-геологических изысканий

Объект:

Газоснабжение жилого дома по ул. Садовая, уч. 93 в пос. Малая Сосновка на земельном участке 74:19:2005004:281

Заказчик: АО «Челябинскгоргаз»

Исполнитель: ООО "Геоид"

№ п/п	Виды работ	Справочник базовых цен. 1999	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.
1	Плановая и высотная привязки выработок II категории при расстоянии до 50м 8,5х0,5х0,85	СБЦ на инженерно-геологические изыск. Т 93 §2.3 К-0,5 прим. п.1 К-0,85 п.14	скв.	1,00	3,61	0,004
2	Колонковое бурение скважин диаметром до 160мм: глуб. до 15м. с отбором керна. категории II - 38,4х0,9х0,85	Т 17 К-0,9 прим. к табл. 17	п. м.	4,00	29,38	0,118
	категории III - 42,6х0,9х0,85	К-0,85 п.14	п. м.	4,00	32,59	0,130
3	Отбор монолитов грунтов из скважин глубиной до 10м 22,9х0,85	Т57. §1 К-0,85 п.14	мон.	1,00	19,47	0,019
ИТОГО полевых работ:						0,271
4	Полный комплекс определения физических свойств глинистых грунтов за исключ.ситового метода при гран.анализе	СБЦ на лаборат работы т. 63 §9	проб.	1,00	38,4	0,038
5	Сокращ. комплекс физико-механических свойств грунтов при консолидир. срезеи компрессион. испытаниях	Т 63. §11+§17. за искл. Т63§1;Т63§3;Т62 §5 Т64 §12	проб.	1,00	194,7	0,195
6	Гранулометрический анализ ситовым методом	Т64 §9	проб.	1,00	11,4	0,011
7	Стандартный анализ воды	Т.73. §2	проб.	5,00	67,3	0,337
ИТОГО лабораторных работ:						0,581
8	Камеральная обработка материалов буровых работ	Глава 21 камеральн.обработка Т82 §.1 : к=1,2 п.3	п. м.	16,00	9,84	0,157
9	Камеральная обработка данных лабораторных исследований	Т86§1	%	8,00	0,635	0,051
ИТОГО камеральных работ:						0,208
10	Составление инженерно-геологического отчета	Т 87. §1.- прим.п.4 Кат. сложности 2	%	27,3	0,206	0,056
ВСЕГО камеральных работ:						0,264
11	Внутренний транспорт	СБЦ на инженерно-геологические работы Т4§4	%	16,25	0,294	0,048
12	Внешний транспорт	Т5§1	%	-	-	-
13	Организация и ликвидация работ	П 13 (6х2,5)	%	15,00	0,319	0,048
ИТОГО прочих расходов:						0,096
14	Районный коэффициент	Т3	%	8,00	1,212	0,097
ИТОГО по смете:						1,309
15	Письмо Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-Иф/09			1309	52,94	69 298
16	Договорной понижающий коэффициент				0,7	48 509
ВСЕГО по смете (без НДС):						48 509

Сумма: сорок восемь тысяч пятьсот девять рублей 00 копеек

управляющий ООО "Геоид"

