

 /В.А. Фомин/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Расчистка и компенсация зеленых насаждений по схеме 14 (п. Новосинеглазово, ул. 8-е Марта до ул. Энергетиков)

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	35.179 тыс. руб.	1 178.214 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.707 тыс. чел.ч	0.707 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	8.165 тыс. руб.	128.285 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I кв 2021 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего		Эксп.	Всего		Эксп.	Всего		Эксп.
			Осн. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п	Осн. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п	Осн. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Расчистка от деревьев и кустарников

1. E01-02-119-03

Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья
вручную при густой поросли
100 м2

Объем: 525*4

Всего с НР и СП

2. E68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягко лиственных, твердolistвенных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см м3	29.4	367	42	325	10 798	1 239	9 559	64 869	20 209	44 660
	Объем: 140*2100/10000				26			766			11 991

Всего с НР и СП

3. E01-02-101-01	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 12 см 100 деревьев	0.7	83	70	13	58	49	9	780	743	37
------------------	--	-----	----	----	----	----	----	---	-----	-----	----

Всего с НР и СП

119 1 552

< 35 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.210125) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Е01-02-101-02		0.05	174	147	27	8	7	1	117	111	6
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см											
100 Деревьев											
Всего с НР и СТ											
5. Е01-02-101-03		0.12	281	238	43	34	29	5	452	430	22
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см											
100 Деревьев											
Всего с НР и СТ											
6. Е01-02-101-07		0.03	1 047	886	161	32	27	5	427	407	20
Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см											
100 Деревьев											
Всего с НР и СТ											
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3-6; %=88 - по стр. 2)											
. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 3-6; %=48 - по стр. 2)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ											
% НР											
% СП											
НАС 200%											
ИТОГО С НАС											
Раздел 2. Компенсация зеленых насаждений											
7. Е47-01-005-06		5.7	234	147	87	1 335	840	495	16 064	12 955	3 109
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте											
10 ам											
Всего с НР и СТ											
3 223 40 233											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. Е47-01-009-06	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	5,7	1 160	488	318	6 610	2 779	1 812	61 622	44 065	10 260
10 деревьев или кустарников				354	37		2 019	214		7 297	3 388
Всего с НР и СП						12 746			142 292		
9. Е47-01-085-01	Открытие или закрытие приствольных лунок	0.3648	35	35		13	13		197	197	
100 м2 площади лунок или канавок	Объем: 0.8*0.8*(57)										
Всего с НР и СП						40			532		
10. Е47-01-084-01	Полив зеленых насаждений из шланга поливочной машины (15 л на м2)	0.5472	36	4	29	20	2	16	140	38	88
1 м3 выливаемой воды	Объем: 15*36.48/1000			3	3		2	2		14	29
Всего с НР и СП						29			254		
11. Е47-01-085-03	Прополка и рыление лунок или канавок	0.3648	66	66		24	24		371	371	
100 м2 площади лунок или канавок											
Всего с НР и СП						74			1 002		
12. С999-0001	Рябина, высота 3,5-4,0 м (Ц= 10 875 руб без НДС)	57							619 875	619 875	
шт.											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						8 002	3 658	2 323	698 269	57 626	13 457
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						8 002	2 021	297	627 186	4 679	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 7-11)						4 549	3 658	2 323	698 269	57 626	13 457
СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=72 - по стр. 7-11)						3 561	2 021	297	627 186	4 679	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						16 112			61 060		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						16 112			44 859		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						4 549			804 188		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ						3 561			804 188		
% НР						115			61 060		
% СП						90			44 859		
НДС 20%									98		
ИТОГО С НДС									72		
									160 837.60		
									965 025.60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ						21 025	7 102	11 902	797 003	111 615	58 202
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						21 025	2 021	1 063		627 186	16 670
							7 102	11 902	797 003	111 615	58 202
							2 021	1 063		627 186	16 670
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 3-6; %=88 - по стр. 2; %=98 - по стр. 7-11)						8 398			112 366		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 3-6; %=48 - по стр. 2; %=72 - по стр. 7-11)						5 756			72 476		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						35 179			981 845		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ						35 179			981 845		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						8 398			112 366		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						5 756			72 476		
% НР						103			88		
% СП						70			56		
НАДС 200%									196 369.00		
ИТОГО С НАДС									1 178 214.00		

Составил: Инженер- сметчик ПТО

Л.А. Шадрина

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТО

С.М. Селютин

(должность, подпись, Ф.И.О)