

< 1 * 9 * 9175 >

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель генерального директора-
Главный инженер АО «Челябинскгаз»

/В.А. Фомин /

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»

Форма 4т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9175

(Локальный сметный расчет)

Основание: дефектная ведомость

на ремонт лакокрасочного покрытия действующих газопроводов в Г. Челябинск (участок №3).

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-III квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/лр)".

Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 3 квартал 2020 г. (ЧелСЦена, часть 6)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Текущая стоимость всего					
			Всего	Осн. 3/л	Материал	В т.ч. 3/л	Эксп.	Всего	Осн. 3/л	Материал	В т.ч. 3/л	Эксп.	Всего	Осн. 3/л	Материал	В т.ч. 3/л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1. Е13-06-003-01			12649.09	9.70	9.70	122 734	122 734									

1. Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	12649,09	9,70	9,70		122 721	122 721		1 044 362	1 044 362	
------------------	---	----------	------	------	--	---------	---------	--	-----------	-----------	--

2. Е13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	126,4909	331,98	71,47	250,36	10,15	0,12	41 992	9 041	31 668	1 283	15	186 182	74 431	106 175	5 576
------------------	--	----------	--------	-------	--------	-------	------	--------	-------	--------	-------	----	---------	--------	---------	-------

3. Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности	126,4909	871,62	87,86	776,96	6,80	0,12	110 252	11 114	98 278	860	15	480 444	94 576	382 021	3 847
------------------	---	----------	--------	-------	--------	------	------	---------	--------	--------	-----	----	---------	--------	---------	-------

Начисления: Н5 = 2, Н48 = 2

ИТОГО ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77)


СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=48)

274 965	142 876	2 143	1 710 988	1 213 369	9 423
274 965	129 946	30		488 196	440
	142 876	2 143	1 710 988	1 213 369	9 423
	129 946	30		488 196	440
128 615			934 633		
85 744			582 624		

< 1 * 9 * 9175 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -										
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						489 324		3 228 245		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						489 324		3 228 245		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						128 615		934 633		
	НДС 20%						85 744		582 624		
	Итого с НДС						97 864.80		645 649.00		
							587 188.80		3 873 894.00		

Составил: Инженер по проектно-сметной работе  Шадрина Л.А.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ПТО  С.М. Селютин
(должность, подпись, Ф.И.О)