

ГРАНД-Смета

УТВЕРЖДАЮ

_____/_____/20____г.

СОГЛАСОВАНО

_____/_____/20____г.

Стройкаг. Челябинск. Советский район

Объект: Капитальный ремонт помещений № 41 и № 35 помещения №2 лит. Д, ДЗ по адресу ул. Рылеева 8
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01-05
(локальный сметный расчет)

Основание: 619-3" - ЗО.С.п.1-2

на Электроосвещение

Сметная стоимость:
в т.ч. оборудование
монтажных работ
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

Базисная цена	текущая цена
29,78 тыс. руб.	192,42 тыс. руб.
0,73 тыс. руб.	2,71 тыс. руб.
28,56 тыс. руб.	184,75 тыс. руб.
0,09 тыс. чел.ч	0,09 тыс. чел.ч
1,13 тыс. руб.	15,17 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв. 2019 г.

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
В сущ. шите ЦР-12											
1	ТЕРм08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 1 шт.	2 1+1	47,21	18,77 27,33	1,11	94,00	38 54	2,00	908,00	506 389	13
	Накладные расходы от ФОТ(506 руб.)	81%=95%*0.8 5				36,00			410,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(506 руб.)	52%=65%*0.8				25,00			263,00		
	Всего с НР и СП					155,00			1581,00		
В сущ. шите ЦО-1											
2	ТЕРм08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 1 шт.	2	47,21	18,77 27,33	1,11	94,00	38 54	2,00	908,00	506 389	13

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы от ФОТ(506 руб.)	81%=95%*0.8 5				36,00			410,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(506 руб.)	52%=65%*0.8				25,00			263,00		
	Всего с НР и СП					155,00			1581,00		
3	ТЕРм08-01-080-01 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 шт.	1	24,19	13,74 0,96	9,49 0,65	24,00	14 1	9 1	250,00	185 7	58 9
	Накладные расходы от ФОТ(194 руб.)	81%=95%*0.8 5				14,00			157,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(194 руб.)	52%=65%*0.8				10,00			101,00		
	Всего с НР и СП					48,00			508,00		
4	ТЕРм08-03-594-17 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на накладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 шт.	0,08 8 / 100	1989,14	1645,25 88,99	234,9 16,17	158,00	132 7	19 1	1934,00	1774 45	115 17
	Накладные расходы от ФОТ(1791 руб.)	81%=95%*0.8 5				126,00			1451,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(1791 руб.)	52%=65%*0.8				86,00			931,00		
	Всего с НР и СП					370,00			4316,00		
5	ТЕРм08-03-594-06 Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 (применит. на тресе) 100 шт.	0,12 12 / 100	1298,25	1113,55 137,25	47,45 3,27	156,00	134 16	6,00	1928,00	1801 92	35 5
	Накладные расходы от ФОТ(1806 руб.)	81%=95%*0.8 5				127,00			1463,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(1806 руб.)	52%=65%*0.8				87,00			939,00		
	Всего с НР и СП					370,00			4330,00		
6	ТЕРм08-03-591-02 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт.	0,02 2 / 100	389,82	323,03 40,7	6,09 0,49	7,00	6 1		94,00	87 6	1
	Накладные расходы от ФОТ(87 руб.)	81%=95%*0.8 5				6,00			70,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(87 руб.)	52%=65%*0.8				4,00			45,00		
	Всего с НР и СП					17,00			209,00		
7	ТЕРм08-03-591-05 Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт.	0,03 3 / 100	375,96	329,05 40,82	6,09 0,49	11,00	10 1		144,00	133 10	1
	Накладные расходы от ФОТ(133 руб.)	81%=95%*0.8 5				10,00			108,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(133 руб.)	52%=65%*0.8				7,00			69,00		
	Всего с НР и СП					28,00			321,00		

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТЕРм08-03-591-09 Розетка штепсельная; утолщенного типа при скрытой проводке 100 шт.	0,05 5 / 100	490,83	382,22 102,52	6,09 0,49	25,00	19 6		286,00	258 26	2
	Накладные расходы от ФОТ(258 руб.)	81%=95%*0,8 5				18,00			209,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(258 руб.)	52%=65%*0,8				12,00			134,00		
	Всего с НР и СП					55,00			629,00		
9	ТЕРм08-03-530-04 Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А 1 шт.	1	102,87	37,22 62,17	3,48 0,16	103,00	37 63	3,00	889,00	501 367	21 2
	Накладные расходы от ФОТ(503 руб.)	81%=95%*0,8 5				35,00			407,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(503 руб.)	52%=65%*0,8				24,00			262,00		
	Всего с НР и СП					162,00			1558,00		
10	ТЕРм08-03-525-01 Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А 1 шт.	1	66,00	25,41 39,48	1,11	66,00	25 40	1,00	614,00	343 264	7
	Накладные расходы от ФОТ(343 руб.)	81%=95%*0,8 5				24,00			278,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(343 руб.)	52%=65%*0,8				16,00			178,00		
	Всего с НР и СП					106,00			1070,00		
11	ТЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м	0,1 10 / 100	276,54	195,97 48,86	31,71 0,16	28,00	20 5	3,00	295,00	264 17	14
	Накладные расходы от ФОТ(264 руб.)	81%=95%*0,8 5				19,00			214,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(264 руб.)	52%=65%*0,8				13,00			137,00		
	Всего с НР и СП					60,00			646,00		
12	ТЕРм08-02-395-02 Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм 1 т	0,08	988,21	552,65 72,49	363,07 20,41	79,00	44 6	29 2	814,00	596 41	177 22
	Накладные расходы от ФОТ(618 руб.)	81%=95%*0,8 5				44,00			501,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(618 руб.)	52%=65%*0,8				30,00			321,00		
	Всего с НР и СП					153,00			1636,00		

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ТЕРм08-02-149-01 Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м кабеля	0,65 65 / 100	2387,02	166,35 755,33	1465,34 177,02	1552,00	108 492	952 115	8650,00	1457 2034	5159 1551
	Накладные расходы от ФОТ(3008 руб.)	81%=95%*0,8				212,00			2436,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(3008 руб.)	52%=65%*0,8				145,00			1564,00		
	Всего с НР и СП					1909,00			12650,00		
14	ТЕРм08-02-148-01 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг 100 м кабеля	0,1 10 / 100	219,75	120,63 40,41	58,71 3,27	22,00	12 4	6,00	233,00	163 36	34 4
	Накладные расходы от ФОТ(167 руб.)	81%=95%*0,8				11,00			135,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(167 руб.)	52%=65%*0,8				8,00			87,00		
	Всего с НР и СП					41,00			455,00		
15	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах 100 м	0,4 40 / 100	244,31	196,19 43,37	4,75 0,33	98,00	78 18	2,00	1152,00	1058 82	12 2
	Накладные расходы от ФОТ(1060 руб.)	81%=95%*0,8				74,00			859,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(1060 руб.)	52%=65%*0,8				51,00			551,00		
	Всего с НР и СП					223,00			2562,00		
16	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям 100 м	0,85 85 / 100	212,70	180,73 28,26	3,71 0,33	181,00	154 24	3,00	2213,00	2071 123	19 4
	Накладные расходы от ФОТ(2075 руб.)	81%=95%*0,8				145,00			1681,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(2075 руб.)	52%=65%*0,8				100,00			1079,00		
	Всего с НР и СП					427,00			4973,00		
17	ТЕР46-03-009-01 Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм 100 шт.	0,08 8 / 100	1186,61	420,4	746,21 138,26	93,00	34,00	59 11	845,00	453	392 149
	Накладные расходы от ФОТ(602 руб.)	84%=110%*(0,9*0,85)				45,00			506,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(602 руб.)	48%=70%*(0,85*0,8)				27,00			289,00		
	Всего с НР и СП					165,00			1640,00		
18	ТЕР46-03-011-01 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 100 м борозд	0,4 40 / 100	448,04	181,58	266,46 49,37	179,00	73,00	106 20	1679,00	979	700 266

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы от ФОТ(1245 руб.)	84%=110%*(0.84*1245=90.85)				92.00			1046.00		
	Сметная прибыль от ФОТ(1245 руб.)	48%=70%*(0.85*1245=50.8)				55.00			598.00		
	Всего с НР и СП					326.00			3323.00		
19	ТСЦ-509-2227 Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С, шт.	3 1+2	13.10			39.00			209.00		
20	ТСЦ-509-1613 Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА (ВДТ-32, применит.) шт.	1	219.11			219.00			632.00		
21	С800-1 ИЗК Расцепитель независ. РН47 (94,12/1,2/3.98) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.03 (ОЗП=1.03; ЭМ=1.03; МАТ=1.03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.012 (ОЗП=1.012; ЭМ=1.012; МАТ=1.012)) шт.	1	20.54			21.00			82.00		
22	С800-2 ЭТМ Контактор КМИ10960 9А в оболочке Ue=220В/АС3 IP54 (2057.96/1.2/3.98) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.03 (ОЗП=1.03; ЭМ=1.03; МАТ=1.03); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1.012 (ОЗП=1.012; ЭМ=1.012; МАТ=1.012)) шт.	1	449.15			449.00			1788.00		
Итого прямые затраты по разделу											
	В том числе (справочно):					3698.00	976	1202	26547.00	13135	6773
	Фонд оплаты труда (ФОТ)						792	150		3928	2031
	материалы					1126.00			15166.00		
	эксплуатация машин и механизмов					792.00			3928.00		
	оборудование					1202.00			6773.00		
	Накладные расходы					728.00			2711.00		
	Сметная прибыль					1076.00			12339.00		
	Итого по разделу 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					724.00			7813.00		
	Итого Строительные работы					491.00			4982.00		
	Итого Монтажные работы					4279.00			39026.00		
	Итого Оборудование					728.00			2711.00		
	Итого					5498.00			46699.00		
	Итого по разделу 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					5498.00			46699.00		
Раздел 2. Материалы не учтенные цеником											

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С999-1 ЭТМ Светильник встраиваемый PRS/R ECO LED 1200 4000K (7690.52/1,2/6,31*1,03) шт.	8	1046,12	1046,12		8369,00	8369		52808,00	52808	
24	С999-2 ЭТМ Светильник потолочный LZ 1x28 IP65 ЭПРА (5138.62/1,2/6,31*1,03) шт.	12	698,99	698,99		8388,00	8388		52928,00	52928	
25	ТСЦ-509-1461 Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 (Т8) 10 шт.	3,3 33 / 10	109,85	109,85		363,00	363		498,00	498	
26	ТСЦ-509-1463 Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 (Т5) 10 шт.	1,3 13 / 10	117,73	117,73		153,00	153		215,00	215	
27	ТСЦ-509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки шт.	2	6,27	6,27		13,00	13		72,00	72	
28	ТСЦ-509-1444 Выключатель двухклавишный для скрытой проводки шт.	3	8,97	8,97		27,00	27		170,00	170	
29	ТСЦ-503-0482 Розетка штепсельная с заземляющим контактом шт.	5	15,80	15,80		79,00	79		325,00	325	
30	ТСЦ-503-0450 Коробка марки УТЗ КУВ-1МУ шт.	8	2,98	2,98		24,00	24		81,00	81	
31	ТСЦ-503-0707 Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80x80x43 мм шт.	25	10,13	10,13		253,00	253		850,00	850	
32	ТСЦ-509-5027 Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПБ2-16 М1 56, пластмасса шт.	1	45,80	45,80		46,00	46		260,00	260	
33	ТСЦ-501-8483 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 1000 м	0,05 50 / 1000	10311,41	10311,41		516,00	516		2132,00	2132	

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ТССЦ-501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² 1000 м	0,15 150 / 1000	7199,86	7199,86		1080,00	1080		4170,00	4170	
35	ТССЦ-509-1827 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12x12 мм м	10	1,04	1,04		10,00	10		62,00	62	
36	ТССЦ-503-0702 Коробка ответвительная "ДКС" размером 100x100x50 мм (ТУСО, применит.) шт.	16	17,62	17,62		282,00	282		1434,00	1434	
37	ТССЦ-508-0638 Канат двойной свайки типа ЛК-Р, конструкции 6x19(1+6+6)+1 о.с., без покрытия из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 4,1 мм 10 м	6,5 65 / 10	31,47	31,47		205,00	205		1473,00	1473	
38	с999-3 ДКС Лоток перфорированный 300x50 L3000 №35265 (594/1,2/6,31*1,03) м	18 12*1,5	80,80	80,8		1454,00	1454		9177,00	9177	
39	с999-4 ДКС П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм №ВРМ2903 (184,85/1,2/6,31*1,03) шт	24	25,15	25,15		604,00	604		3809,00	3809	
40	с999-5 ДКС Шпилька М10х1000 №СМ201001 (185,15/1,2/6,31*1,03) м	48	25,19	25,19		1209,00	1209		7630,00	7630	
41	с999-6 ДКС Забивной анкер М10 №СМ401040 (34,03/1,2/6,31*1,03) шт	48	25,19	25,19		1209,00	1209		7630,00	7630	
Итого прямые затраты по разделу						24284,00	24284		145724,00	145724	
В том числе (справочно): материалы						24-284,00			145724,00		
Итого по разделу 2 Материалы не учтенные цениником						24-284,00			145724,00		
Материалы для монтажных работ						24-284,00			145724,00		
Итого						24-284,00			145724,00		
Итого по разделу 2 Материалы не учтенные цениником						24-284,00			145724,00		

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты по смете						27982,00	976 25076	1202 150	172271,00	13135 149652	6773 2031
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)						1126,00			15166,00		
материалы						25076,00			149652,00		
эксплуатация машин и механизмов						1202,00			6773,00		
оборудование						728,00			2711,00		
Накладные расходы						1076,00			12339,00		
Сметная прибыль						724,00			7813,00		
ВСЕГО по смете											
Итого по разделу 1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						5498,00			46699,00		
Итого по разделу 2 Материалы не учтенные ценником						24284,00			145724,00		
Итого						29782,00			192423,00		
ВСЕГО по смете						29782,00			192423,00		

% НР
% СП

96
64

81
52

Составил:  (Скуратова И.С.)

Проверил: _____ И