

## СМЕТА

на производство инженерно-геодезических изысканий.

Объект: «Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Ленинский район, ул. Грозненская, 64. Технологическое присоединение»


Заказчик: АО «Челябинскгоргаз»

Подрядчик: ООО «Геоид»

| № п/п                     | Обоснование стоимости: Справочник БЦ на инженерные изыскания для строительства (инж-геодез. изыскания), Госстрой России 2004г.                | Наименование работ и затрат                                                                                                               | Кол-во       | Цена руб. | Стоимость, руб. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| 1                         | Т.9 п.6,<br>К-0,85 общ.указ. П.14.<br>К-1,55 выисл.подзем.комм.<br>примечание 4 к Т.9<br>К-0,5 обновл.примеч.3 к Т.9                          | Геодезические работы по обновлению инженерно-топографических планов на застроенной территории М 1:500 кат.3 0,6 га.<br>4824X0,85X1,55x0,5 | 0,6          | 3 178     | 1 907           |
|                           | К-1,75 общ.указ. П. 15 "с"<br>К- 1,1 общ.указ. П.15 "б" (использование материалов ограниченного пользования)<br>К-0,5 обновл. Примеч. 3 к Т.9 | 1559x1,75x1,1x0,5                                                                                                                         | 0,6          | 1 501     | 901             |
| 2                         | Т.65 П.2,<br>К-1,1 общ.указ.п.15 "б"                                                                                                          | Вычерчивание топографических планов на городских планшетах, кат.4, 210x1,1 (0,6 га х 4=2,4 дм <sup>2</sup> )                              | 2,4          | 231       | 554             |
| 3                         | Т.65 п.2,<br>К- 0,4 примечание 3 к Т.65<br>К-1,1 общ. указ. П. 15 "б"                                                                         | Вычерчивание топографических планов на городских попланшетных кальках, кат.4 2,4 дм <sup>2</sup> 210x1,1                                  | 2,4          | 92        | 221             |
| 4                         | Т.75 П.2 примечание 3                                                                                                                         | Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях                                                                                    | 3            | 480       | 1 440           |
| 5                         | Т.75 п.1                                                                                                                                      | Составление плана подземных и надземных коммуникаций                                                                                      | 1            | 551       | 551             |
| 6                         | Т.79 п.1                                                                                                                                      | Составление технического отчета<br>(1907+901+554+221+1440+551) × 10% =                                                                    | 1            | 577       | 577             |
| Итого полевых работ:      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |              |           | 1 907           |
| Итого камеральных работ:  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |              |           | 4 244           |
| 7                         | Т.4 п.4<br>К 0,1625                                                                                                                           | Расходы по внутреннему транспорту<br>1907 × 0,1625                                                                                        |              |           | 310             |
| 8                         | 6% - П. 13 общ.указ.<br>К 2,5 общ.указ.прим.1                                                                                                 | Расходы по организации и ликвидации работ 6% (1907+310) × 0,06 × 2,5                                                                      |              |           | 333             |
| Итого:                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |              |           | 6 794           |
| 9                         | К-1,8 П.19 общ.указ.                                                                                                                          |                                                                                                                                           | 6794 × 1,8   |           | 12 229          |
| 10                        | Т.3 п.2 Районн. Коэф. 1,08                                                                                                                    |                                                                                                                                           | 12229 × 1,08 |           | 13 207          |
| 11                        | Письмо Министров России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09<br>Инфляционный коэффициент Кф -4,66                                                      |                                                                                                                                           | 13207 × 4,66 |           | 61 545          |
| Дог. коэф. 0,7 × 61545    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |              |           | 43 082          |
| Итого по смете (без НДС): |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |              |           | 43 082          |

Сумма прописью: сорок три тысячи восемьдесят два рубля 82 копейки

Управляющий ООО «Геоид»



В.В. Ярославцев

*Handwritten signature*