

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
	<u>3. Контроль работ и испытания:</u>			
3.1	Внешний осмотр качества изоляции после опуска газопровода в траншею	м.п.	0,7+3,0	Ø89+ЦВГС
3.2	Проверка изоляции прибором АНТПИ	м.п.	0,7	Ø89
3.3	Радиографические испытания подземного стального газопровода	шт	-	(ЦВГС испытан на заводе)
3.4	Монтаж инвентарного узла	шт	1	
3.5	Испытание на герметичность газопровода Ду50 мм давлением 0,3 МПа в течение 24 часов	п.м.	237,7	
3.6	Контрольная опрессовка воздухом газопровода Ду50 мм давлением 0,02 МПа в течение 1 часа	п.м.	237,7	

						174001-67- ГСН			
						Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г.Челябинск, СНТ "Волна", ул 8-я Садовая, участок №585 (п.Сосновка)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Технологическое присоединение	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Коколева			01.2021		Р	10	
Проверил		Блинков			01.2021				
						Ведомость объемов работ (окончание)	ООО «Центр инженерных решений»		
ГИП		Борисов			01.2021				

