

СМЕТА
на производство инженерно-геологических изысканий

Объект:

Газоснабжение котельной по адресу: г. Челябинск, пер. Плотничный, д. 28

Заказчик: АО «Челябинскгаз»

Исполнитель: ООО "Геоид"

№ п/п	Виды работ	Справочник базовых цен, 1999	Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, тыс. руб.
1	Плановая и высотная привязки выработок II категории при расстоянии до 50м 8.5x0.5x0.85	СБЦ на инженерно-геологические изыск. Т 93 §2.3 К-0.5 прим. п.1 К-0.85 п.14	скв.	5.00	3.61	0.018
2	Колонковое бурение скважин диаметром до 160мм, глуб. до 15м, с отбором керна. категории II - 38.4x0.9x0.85	Т 17 К-0.9 прим. к табл. 17	п. м.	20.00	29.38	0.588
	категории III - 42.6x0.9x0.85	К-0.85 п.14	п. м.	20.00	32.59	0.652
3	Отбор монолитов грунтов из скважин глубиной до 10м 22.9x0.85	Т57. §1 К-0.85 л.14	мон.	5.00	19.47	0.097
ИТОГО полевых работ:						1.355
4	Полный комплекс определения физических свойств глинистых грунтов за исключ.ситового метода при гран.анализе	СБЦ на лаборат работы т. 63 §9	проб.	5.00	38.4	0.192
5	Сокращ. комплекс физико-механических свойств грунтов при консолидир. срези компрессион. испытаниях	Т 63. §11+§17. за искл. Т63§1;Т63§3;Т62 §5 Т64 §12	проб.	5.00	194.7	0.974
6	Гранулометрический анализ ситовым методом	Т64 §9	проб.	5.00	11.4	0.057
7	Стандартный анализ воды	Т.73. §2	проб.	5.00	67.3	0.337
ИТОГО лабораторных работ:						1.560
8	Камеральная обработка материалов буровых работ	Глава 21 камеральн.обработка. Т82 § 1. к=1.2 п.3	п. м.	40.00	9.84	0.394
9	Камеральная обработка данных лабораторных исследований	Т86§1	%	8.00	0.635	0.051
ИТОГО камеральных работ:						0.445
10	Составление инженерно-геологического отчета	Т 87. §1.- прим.п.4 Кат. сложности 2	%	27.3	0.206	0.056
ВСЕГО камеральных работ:						0.501
11	Внутренний транспорт	СБЦ на инженерно-геологические работы Т4§4	%	16.25	0.294	0.048
12	Внешний транспорт	Т5§1	%	-	-	-
13	Организация и ликвидация работ	П 13 (6x2.5)	%	15.00	1.403	0.210
ИТОГО прочих расходов:						0.258
14	Районный коэффициент	Т3	%	8.00	3.674	0.294
ИТОГО по смете:						3.968
15	Письмо Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09			3968	52.94	210 068
16	Договорной понижающий коэффициент			210066	0.7	147 046
ВСЕГО по смете (без НДС):						147 046

Сумма: сто сорок семь тысяч сорок шесть рублей 00 копеек

управляющий ООО "Геоид"



Ярославлев В.В.