

СМЕТА
на производство инженерно-геологических изысканий

Объект:

Газоснабжение нежилого здания (комплекс теплиц) по адресу г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, 11-А

Заказчик: АО «Челябинскгаз»

Исполнитель: ООО "Геоид"

№ п/п	Виды работ	Справочник базовых цен. 1999	Ед.изм.	Кол-во	Цена. руб.	Сумма. тыс. руб.
1	Плановая и высотная привязки выработок II категории при расстоянии до 50м 8.5х0.5х0.85	СБЦ на инженерно-геологические изыск. Т 93 §2.3 К-0.5 прим. п.1 К-0.85 п.14	скв.	3.00	3.61	0.011
2	Колонковое бурение скважин диаметром до 160мм. глуб. до 15м. с отбором керна. категории II - 38.4х0.9х0.85	Т 17 К-0.9 прим. к табл. 17 К-0.85 п.14	п. м.	12.00	29.38	0.353
	категории III - 42.6х0.9х0.85		п. м.	12.00	32.59	0.391
3	Отбор монолитов грунтов из скважин глубиной до 10м 22.9х0.85	Т57. §1 К-0.85 п.14	мон.	3.00	19.47	0.058
ИТОГО полевых работ:						0.813
4	Полный комплекс определения физических свойств глинистых грунтов за исключ.ситового метода при гран.анализе	СБЦ на лаборат работы т. 63 §9	проб.	3.00	38.4	0.115
5	Сокращ. комплекс физико-механических свойств грунтов при консолидир. срезеи компрессион. испытаниях	Т 63. §11+§17. за искл. Т63§1;Т63§3;Т62.§5 Т64 §12	проб.	3.00	194.7	0.584
6	Гранулометрический анализ ситовым методом	Т64 §9	проб.	3.00	11.4	0.034
7	Стандартный анализ воды	Т.73. §2	проб.	3.00	67.3	0.202
ИТОГО лабораторных работ:						0.935
8	Камеральная обработка материалов буровых работ	Глава 21 камеральн.обработка Т82 § 1 : к=1.2 п.3	п. м.	24.00	9.84	0.236
9	Камеральная обработка данных лабораторных исследований	Т86§1	%	20.00	0.635	0.127
ИТОГО камеральных работ:						0.363
10	Составление инженерно-геологического отчета	Т 87. §1.- прим.п.4 Кат. сложности 2	%	27.3	0.206	0.056
ВСЕГО камеральных работ:						0.419
11	Внутренний транспорт	СБЦ на инженерно-геологические работы Т4§4	%	16.25	0.294	0.048
12	Внешний транспорт	Т5§1	%	-	-	-
13	Организация и ликвидация работ	П 13 (6х2.5)	%	15.00	0.861	0.129
ИТОГО прочих расходов:						0.177
14	Районный коэффициент	Т3	%	8.00	2.345	0.188
ИТОГО по смете:						2.532
15	Письмо Минстроя России от 04.05.2021 N 18410-ИФ/09			2532	52.94	134 044
16	Договорной понижающий коэффициент			134044	0.33	44 235
ВСЕГО по смете (без НДС):						44 235

Сумма: сорок четыре тысячи двести тридцать пять рублей 00 копеек

управляющий ООО "Геоид"



Прошляков В.В.