

< 69 * 40 * 2-40-69 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 428 927 руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 428 927 руб.

_____ / _____ /

«_____» _____ 20__ г.

Форма 4т

Стройка: Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка: г. Челябинск, ул. Герцена ,16 (1 /2 половина дома). Технологическое присоединение.

Объект: Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка: г. Челябинск, ул. Герцена ,16 (1 /2 половина дома). Технологическое присоединение.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-40-69

(Локальный сметный расчет)

Основание: 10 . 19 . ТП - ГСН

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	75.583 тыс. руб.	428.927 тыс. руб.
монтажных работ:	13.089 тыс. руб.	64.069 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.452 тыс.чел.ч	0.450 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	5.480 тыс. руб.	78.318 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 2020-I квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".
Текущие сметные цены ТСНБ-2001 Челябинской области (редакция 2014 г.) за 1 квартал 2020 г. (МТРИЭ)

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п	Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Глобальные начисления: НЗ= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

Раздел 1. РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

1. Е27-03-008-04	0.0144	6 027.13	<u>2 267.64</u>	<u>3 759.49</u>	87	<u>33</u>	<u>54</u>	844	<u>467</u>	<u>378</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				673.59			10			139
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций										
Объем: 12*0.12										

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Накладные расходы</i>		142%			61			120.7 %		731		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			41			76%		461		
	<i>Всего с НР и СП</i>					189					2 036		
2.	E27-03-008-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований черных щебеночных, 100 м3 конструкций Объем: 12*0.08	0.0096	1 047.32	<u>206.71</u>	<u>840.62</u> 114.01	10	<u>2</u>	<u>8</u> 1			87	<u>28</u>	<u>59</u> 16
	<i>Накладные расходы</i>		142%			4			120.7 %		53		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			3			76%		33		
	<i>Всего с НР и СП</i>					17					174		
3.	E27-03-008-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий и оснований щебеночных, 100 м3 конструкций Объем: 12*0.96	0.1152	721.62	<u>156.42</u>	<u>565.20</u> 72.99	83	<u>18</u>	<u>65</u> 8			727	<u>258</u>	<u>469</u> 120
	<i>Накладные расходы</i>		142%			37			120.7 %		456		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			25			76%		287		
	<i>Всего с НР и СП</i>					145					1 471		
4.	T01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза Объем: (1.44+0.96+11.52)*1.6	22.272	44.21	<u>5.25</u>	<u>30.56</u>	985	<u>117</u>	<u>681</u>			9 265	<u>1 673</u>	<u>4 915</u>
	<i>в т.ч. Накладные расходы</i>		100%			117			100%		1 673		
	<i>в т.ч. Сметная прибыль</i>		60%			70			60%		1 004		
5.	T03-21-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза	22.272	8.33		<u>8.33</u>	186		<u>186</u>			872		<u>872</u>

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Объем: (1.44+0.96+11.52)*1.6													
6. E27-04-001-02	0.024	3 205.25	<u>191.28</u>	<u>2 992.20</u>	77	<u>5</u>	<u>72</u>				466	<u>66</u>	<u>396</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			21.77	272.86		1	7					4	94
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 12*0.2													
<i>Накладные расходы</i>													
		142%			17				120.7		193		
									%				
<i>Сметная прибыль</i>													
		95%			11				76%		122		
<i>Всего с НР и СП</i>													
					105						781		
7. C409-0107	2.928	74.00			217						958		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				74.00			217					958	
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 600, м3 Объем: 12*0.2*1.22													
8. E27-04-001-04	0.024	4 682.31	<u>296.96</u>	<u>4 363.58</u>	112	<u>7</u>	<u>105</u>				706	<u>102</u>	<u>600</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			21.77	404.60		1	10					4	139
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) Объем: 12*0.2													
<i>Накладные расходы</i>													
		142%			24				120.7		291		
									%				
<i>Сметная прибыль</i>													
		95%			16				76%		183		
<i>Всего с НР и СП</i>													
					152						1 180		
9. C408-0020	3.024	122.00			369						1 610		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				122.00			369					1 610	
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм, м3 Объем: 12*0.2*1.26													

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	E27-04-009-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, 1000 м2 основания <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.012	22 927.05	<u>352.17</u> 18 484.20	<u>4 090.68</u> 539.46	275	4 222	<u>49</u> 6			1 351	<u>60</u> 978	<u>312</u> 93
			142%			14			120.7 %		185		
			95%			10			76%		116		
						299					1 652		
11.	E27-04-009-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-04-009-04, 1000 м2 основания Объем: 12*8 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.096	1 919.70	<u>9.30</u> 1 537.20	<u>373.20</u> 47.25	184	<u>1</u> 148	<u>36</u> 5			881	<u>13</u> 649	<u>218</u> 65
			142%			9			120.7 %		94		
			95%			6			76%		59		
						198					1 034		
12.	E27-04-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, 1000 м2 основания <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.012	31 217.33	<u>458.16</u> 25 026.30	<u>5 732.87</u> 795.63	375	<u>5</u> 300	<u>69</u> 10			1 863	<u>79</u> 1 332	<u>452</u> 137
			142%			21			120.7 %		261		
			95%			14			76%		164		
						411					2 288		
13.	E27-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания Объем: 12*5	0.06	1 858.20	<u>321.00</u> 1 537.20	<u>43.73</u>	111	92	<u>19</u> 3			523	402	<u>120</u> 38

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Накладные расходы</i>		142%			4			120.7 %		46		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			3			76%		29		
	<i>Всего с НР и СП</i>					118					598		
14.	E27-04-008-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Добавлять к расценкам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, 1000 м2 основания	0.012	2 157.54	<u>229.08</u> 1 310.00	<u>618.46</u> 71.76	26	<u>3</u> 16	<u>7</u> 1			161	<u>39</u> 80	<u>42</u> 12
	<i>Накладные расходы</i>		142%			6			120.7 %		62		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			4			76%		39		
	<i>Всего с НР и СП</i>					35					261		
15.	E27-06-018-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания из черного щебня толщиной 8 см с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 <i>Начисления: Н3= 1.59996, Н4= 1.59996, Н5= 1.59996, Н47= 1.3333</i>	0.012	76 986.40	<u>851.32</u> 71 887.91	<u>4 247.17</u> 441.94	924	<u>10</u> 863	<u>51</u> 5			4 714	<u>146</u> 4 277	<u>291</u> 76
	<i>Накладные расходы</i>		142%			21			120.7 %		268		
	<i>Сметная прибыль</i>		95%			14			76%		169		
	<i>Всего с НР и СП</i>					960					5 151		
16.	E27-06-026-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Розлив вяжущих материалов, 1 т Объем: 12.48/1000	0.0124 8	3 108.21		<u>49.11</u> 10.37	39		<u>1</u>			155		<u>4</u> 2
	<i>Накладные расходы</i>								120.7 %		2		
	<i>Сметная прибыль</i>								76%		2		
	<i>Всего с НР и СП</i>										159		

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	X12-0101 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Автогудронаторы 3500 л, маш.-ч	0.004	148.81		<u>148.81</u> 31.42	1			<u>1</u>		4		<u>4</u> 2
18.	E27-06-020-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.012	3 655.11	<u>558.87</u> 95.90	<u>3 000.33</u> 380.65	44	<u>7</u> 1	<u>36</u> 5			337	<u>96</u> 7	<u>234</u> 65
			142%			17			120.7 %		194		
			95%			11			76%		122		
						72					654		
19.	E27-06-021-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия Объем: 12*6 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.072	9.62	<u>1.31</u> 4.24	<u>4.06</u>	1					4	<u>1</u> 1	<u>1</u>
									120.7 %		1		
									76%		1		
											6		
20.	C410-0021 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, т Объем: 1.11+0.8352	1.9452	507.00		507.00	986		986			4 255		4 255

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	E27-06-020-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.012	3 813.05	<u>558.87</u> 245.30	<u>3 008.87</u> 381.24	46	<u>7</u> 3	<u>36</u> 5			351	<u>96</u> 21	<u>234</u> 65
			142%			17			120.7 %		194		
			95%			11			76%		122		
						74					668		
22.	E27-06-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия Объем: 12*2	0.024	9.86	<u>1.31</u> 4.24	<u>4.30</u>						1		
23.	C410-0002 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, т Объем: 1.1592+0.2904	1.4496	538.00	538.00		780	780				3 484	3 484	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						5 918	<u>219</u> 4 037	<u>1 476</u> 76			33 619	<u>3 124</u> 18 213	<u>9 601</u> 1 063
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						4 747	<u>102</u> 4 037	<u>609</u> 76			23 482	<u>1 451</u> 18 213	<u>3 814</u> 1 063
. МАТЕРИАЛОВ -						2 352					10 307		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1-3, 6, 8, 10-16, 18, 19, 21)						253					3 032		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1-3, 6, 8, 10-16, 18, 19, 21)						169					1 909		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						5 169					28 423		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						1 171	117	867			10 137	1 673	5 787
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)						117					1 673		
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)						70					1 004		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -							1 171				10 137		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1							6 340				38 560		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							253				3 032		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							169				1 909		
% НР							86				72		
% СП							57				46		
<u>Раздел 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</u>													
24. E01-01-033-06	0.0167	502.43			<u>502.43</u>	8			<u>8</u>		70		<u>70</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	2				93.28				2				22
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 3, 1000 м3 грунта													
<i>Накладные расходы</i>			95%			2			80.75 %		18		
<i>Сметная прибыль</i>			50%			1			40%		9		
<i>Всего с НР и СП</i>						11					97		
25. E01-02-005-02	0.1672	479.91			<u>193.52</u>	80	<u>32</u>		<u>48</u>		803	<u>463</u>	<u>340</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)					52.97				9				127
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4, 100 м3 уплотненного грунта													
<i>Накладные расходы</i>			95%			39			80.75 %		476		
<i>Сметная прибыль</i>			50%			21			40%		236		
<i>Всего с НР и СП</i>						139					1 515		
26. E01-02-060-03	0.3093	949.10			<u>949.10</u>	294	<u>294</u>				4 200	<u>4 200</u>	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	2												
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3, 100 м3													
Объем: 16.72*1.85													
<i>Накладные расходы</i>			80%			235			68%		2 856		
<i>Сметная прибыль</i>			45%			132			36%		1 512		

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Всего с НР и СП</i>					662					8 568		
27.	Т03-21-01-005 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км, 1 т груза Объем: 16.72*1.85	30.932	8.33		<u>8.33</u>	258		<u>258</u>			1 210		<u>1 210</u>
28.	Е01-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.0167 2	477.22	<u>43.19</u> 4.88	<u>429.16</u> 77.80	8	<u>1</u>	<u>7</u> 1			71	<u>10</u>	<u>60</u> 19
			95%			2			80.75 %		23		
			50%			1			40%		12		
						11					106		
29.	Е23-01-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.087	1 460.29	<u>126.44</u> 1 287.00	<u>46.85</u> 5.11	127	<u>11</u> 112	<u>4</u>			528	<u>157</u> 351	<u>20</u> 6
			130%			14			110.5 %		180		
			89%			10			71.2%		116		
						151					824		
30.	Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.0174	1 006.78	<u>1 006.78</u>		18	<u>18</u>				251	<u>251</u>	
			80%			14			68%		171		
			45%			8			36%		90		
						41					512		

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 Объем: 1.74*1.1	1.914	117.00			224					703		
				117.00			224					703	
32.	Е01-01-003-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшем емкостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3, 1000 м3 грунта <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.0377	5 210.70	<u>156.42</u>	<u>5 054.28</u> 566.52	196	<u>6</u>	<u>191</u> 21			1 293	<u>84</u>	<u>1 208</u> 305
			95%			26			80.75 %		314		
			50%			14			40%		156		
						235					1 763		
33.	Е01-02-057-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3, 100 м3 грунта <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.1404	2 934.34	<u>2 934.34</u>		412	<u>412</u>				5 891	<u>5 891</u>	
			80%			330			68%		4 006		
			45%			185			36%		2 121		
						927					12 018		
34.	Е01-02-061-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.3241	1 006.78	<u>1 006.78</u>		326	<u>326</u>				4 668	<u>4 668</u>	
			80%			261			68%		3 174		
			45%			147			36%		1 680		
						734					9 523		
35.	С408-0122 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Песок природный для строительных работ средний, м3 Объем: 32.41*1.1	35.651	117.00			4 171					13 087		
				117.00			4 171					13 087	

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36.	Е01-02-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.3241	401.96	<u>162.09</u>	<u>239.87</u> 44.36	130	<u>53</u>	<u>78</u> 14			1 304	<u>751</u>	<u>552</u> 206
			95%			64			80.75 %		773		
			50%			34			40%		383		
						227					2 460		
37.	Ц10-06-048-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная, 1 км кабеля Объем: 79.8/1000 <i>Начисления: Н3= 0.36, Н4= 0.36, Н5= 0.36, Н17= 2</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.0798	604.00	<u>105.32</u> 5.85	<u>492.83</u> 49.29	48	<u>8</u>	<u>39</u> 4			347	<u>120</u> 7	<u>220</u> 56
			100%			12			85%		150		
			65%			8			52%		92		
						68					588		
38.	С507-3538 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м	79.8	0.30	0.30		24	24				110	110	
39.	Е27-09-012-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устаноовка табличек, 100 знаков <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.01	1 381.70	<u>892.58</u> 489.12		14	<u>9</u> 5				164	<u>128</u> 36	
			142%			13			120.7 %		154		
			95%			9			76%		97		
						35					416		
40.	С101-4306 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние, шт.	1	99.90	99.90		100	100				319	319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41. С101-3911	0.4	6.74				3					12		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				6.74			3					12	
Дюбели для пристрелки													
стальные, 10 шт.													
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						6 441	<u>1 170</u>	<u>633</u>			35 031	<u>16 723</u>	<u>3 680</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						72	<u>8</u>	<u>39</u>			457	<u>120</u>	<u>220</u>
							24	4				117	56
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						24					110		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 37)						12					150		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 37)						8					92		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						92					699		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						6 111	<u>1 162</u>	<u>336</u>			33 364	<u>16 603</u>	<u>2 250</u>
							4 615	47				14 508	685
. МАТЕРИАЛОВ -						4 498					14 121		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 24, 25, 28, 32, 36; %=68 - по стр. 26, 30, 33, 34; %=110.5 - по стр. 29; %=120.7 - по стр. 39)						999					12 146		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 24, 25, 28, 32, 36; %=36 - по стр. 26, 30, 33, 34; %=71.2 - по стр. 29; %=76 - по стр. 39)						560					6 412		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						7 670					51 922		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						258		258			1 210		1 210
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						258					1 210		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						8 020					53 831		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 011					12 296		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						568					6 504		
% НР						83					70		
% СП						47					37		

Раздел 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ННБ ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА Д= 63 L= 57 м

42. Е04-01-074-01	1	1 914.85	<u>404.65</u>	<u>1 510.21</u>	1 915	<u>405</u>	<u>1 510</u>		14 716	<u>5 785</u>	<u>8 931</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				101.90			102				1 457
Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА, 1 машина											
Накладные расходы		112%			568		95.2%		6 894		
Сметная прибыль		51%			259		40.8%		2 955		

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего с НР и СП						2 741					24 565		
43. E04-01-075-01	1	1 108.64	<u>211.57</u>	<u>897.07</u>	1 109	<u>212</u>	<u>897</u>				8 349	<u>3 024</u>	<u>5 324</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				50.56			51						723
Демонтаж машины													
горизонтального бурения													
прессово-шнекового типа РВА, 1													
машина													
Накладные расходы		112%				295			95.2%		3 567		
Сметная прибыль		51%				134			40.8%		1 529		
Всего с НР и СП						1 538					13 445		
44. E04-01-076-01	0.57	11 382.92	<u>156.61</u>	<u>11 221.55</u>	6 488	<u>89</u>	<u>6 396</u>				16 911	<u>1 276</u>	<u>15 615</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			4.76	214.10		3	122					20	1 745
Бурение пилотной скважины													
машиной горизонтального													
бурения прессово-шнековой с													
усилием продавливания 203 TC													
(2000кН) фирмы SHMIDT,													
KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения													
скважины													
Накладные расходы		112%				236			95.2%		2 876		
Сметная прибыль		51%				108			40.8%		1 233		
Всего с НР и СП						6 832					21 020		
45. E04-01-077-09	0.57	34 209.48	<u>884.59</u>	<u>32 849.04</u>	19 499	<u>504</u>	<u>18 724</u>				58 120	<u>7 208</u>	<u>49 050</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			475.85	966.29		271	551					1 861	7 876
Бурение с предварительным													
расширением скважины длиной													
50 м машиной горизонтального													
бурения прессово-шнековой с													
усилием продавливания 203 TC													
(2000кН) фирмы SHMIDT,													
KRANZ-GRUPPE трехступенчатым													
методом с одновременным													
продавливанием отрезков													
(длиной по 4 м), сваренных													
между собой стальных													
трубопроводов диаметром 325													
мм, 100 м бурения скважины													
Начисления: H3= 0.83076, H4= 0.83076, H5= 0.83076, H47= 0.6923													
Накладные расходы		112%				1 182			95.2%		14 360		
Сметная прибыль		51%				538			40.8%		6 154		
Всего с НР и СП						21 219					78 634		

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46.	C507-3729 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110x10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	57	97.09	97.09		5 534	5 534				25 107	25 107	
47.	E24-02-004-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1	2.68	<u>1.17</u>	<u>1.51</u>	3	<u>1</u>	<u>2</u>			24	<u>17</u>	<u>7</u>
			130%			1			110.5 %		19		
			89%			1			71.2%		12		
						5					55		
48.	E24-02-003-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	2	13.68	<u>4.38</u>	<u>9.30</u>	27	<u>9</u>	<u>19</u>			194	<u>125</u>	<u>69</u>
			130%			12			110.5 %		138		
			89%			8			71.2%		89		
						47					421		
49.	E24-02-007-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Патрубок-накладка 110 мм ,, 1 соединение <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1	40.14	<u>21.99</u> 3.16	<u>14.99</u>	40	<u>22</u> 3	<u>15</u>			374	<u>314</u> 15	<u>45</u>
			130%			29			110.5 %		347		
			89%			20			71.2%		224		
						88					945		
50.	C507-0864 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Патрубок-накладка Д=110 мм, шт.	1	288.51	288.51		289	289				1 277	1 277	

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51. E24-02-002-01		1	139.46	<u>11.44</u>	<u>8.86</u>	139	<u>11</u>	<u>9</u>			328	<u>164</u>	<u>27</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				119.16			119					137	
Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 32 мм, 1 соединение													
<i>Накладные расходы</i>			130%			14			110.5 %		181		
<i>Сметная прибыль</i>			89%			10			71.2%		117		
<i>Всего с НР и СП</i>						163					626		
52. E24-02-005-01		1	142.45	<u>12.79</u>	<u>9.71</u>	142	<u>13</u>	<u>10</u>			354	<u>183</u>	<u>30</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				119.95			120					141	
Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм, 1 отвод													
<i>Накладные расходы</i>			130%			17			110.5 %		202		
<i>Сметная прибыль</i>			89%			12			71.2%		130		
<i>Всего с НР и СП</i>						170					687		
53. C999-1		1	24.85			25					163		
Переход сталь /полиэтилен 32 х 32х3 155 / 6,55 *1,05, шт				24.85			25					163	
54. C110-0245		0.1174	39 779.38			4 671					23 591		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		2		39 779.38			4 671					23 591	
Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т													
Объем: 57*0.00206													
55. C109-0012		2.3142	1 180.00			2 731					30 257		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				1 180.00			2 731					30 257	
Глина бентонитовая марки ПБМГ, т													
Объем: 40.6/1000*57													

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56. E24-02-081-01		1	336.73	<u>21.97</u>	<u>86.16</u>	337	<u>22</u>	<u>86</u>			2 518	<u>314</u>	<u>473</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				228.60	4.90		229	5				1 731	70
Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка													
<i>Накладные расходы</i>			130%			35			110.5 %		424		
<i>Сметная прибыль</i>			89%			24			71.2%		273		
<i>Всего с НР и СП</i>						396					3 216		
57. C999-2		1	387.94			388					2 541		
Ковер стальной средний Д= 273 (серия 5.905-25,05) 2 904 / 1,2 / 6,55*1,05, шт				387.94			388					2 541	
58. E22-03-001-05		0.0002	21 079.83	<u>5 952.33</u>	<u>14 168.10</u>	5	<u>1</u>	<u>4</u>			46	<u>21</u>	<u>23</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)		51		959.40	2 021.52			1				2	7
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей Объем: 0.251/1000													
<i>Накладные расходы</i>			130%			3			110.5 %		31		
<i>Сметная прибыль</i>			89%			2			71.2%		20		
<i>Всего с НР и СП</i>						9					97		
59. C301-3240		1	2.59			3					12		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				2.59			3					12	
Колпак, шт.													
60. C101-4257		0.8	2.05			2					5		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				2.05			2					5	
Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 15 мм, м													

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61.	E22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.57	2 396.85	<u>1 231.56</u> 1 111.06	<u>54.23</u>	1 366	<u>702</u> 633	<u>31</u>			13 903	<u>10 036</u> 3 705	<u>162</u>
			130%			913			110.5 %		11 090		
			89%			625			71.2%		7 146		
						2 903					32 138		
62.	E22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр <i>Начисления: Н3= 0.33, Н4= 0.33, Н5= 0.33, Н47= 0.275</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1	73.66	<u>10.81</u> 43.88	<u>18.97</u>	74	<u>11</u> 44	<u>19</u>			436	<u>155</u> 213	<u>68</u>
			130%			14			110.5 %		171		
			89%			10			71.2%		110		
						98					718		
63.	E24-02-002-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	4	219.02	<u>21.20</u> 178.53	<u>19.29</u>	876	<u>85</u> 714	<u>77</u>			2 866	<u>1 212</u> 1 410	<u>245</u>
			130%			111			110.5 %		1 339		
			89%			76			71.2%		863		
						1 062					5 068		
<i>ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ</i>													
64.	E24-02-031-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 100 м укладки	0.188	182.03	<u>92.07</u> 5.27	<u>84.70</u>	34	<u>17</u> 1	<u>16</u>			277	<u>247</u> 3	<u>27</u>

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Накладные расходы</i>		130%			22			110.5 %		273		
	<i>Сметная прибыль</i>		89%			15			71.2%		176		
	<i>Всего с НР и СП</i>					71					726		
65.	C507-3726 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63x5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м	18.8	32.47		32.47		610		610		2 757		2 757
66.	E24-02-003-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр труб 110 мм, 1 конец <i>Накладные расходы</i>	6	13.68	<u>4.38</u>	<u>9.30</u>		82	<u>26</u>	<u>56</u>		582	<u>376</u>	<u>207</u>
	<i>Сметная прибыль</i>		130%			34			110.5 %		415		
	<i>Всего с НР и СП</i>		89%			23			71.2%		268		
						139					1 265		
67.	E24-02-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб до 63 мм, 1 конец <i>Накладные расходы</i>	2	0.86	<u>0.58</u>	<u>0.28</u>		2	<u>1</u>	<u>1</u>		19	<u>17</u>	<u>2</u>
	<i>Сметная прибыль</i>		130%			1			110.5 %		19		
	<i>Всего с НР и СП</i>		89%			1			71.2%		12		
						4					50		
68.	E24-02-005-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод <i>Накладные расходы</i>	2	218.92	<u>19.85</u> 180.90	<u>18.16</u>		438	<u>40</u> 362	<u>36</u>		1 409	<u>568</u> 728	<u>113</u>
	<i>Сметная прибыль</i>		130%			52			110.5 %		628		
	<i>Всего с НР и СП</i>		89%			36			71.2%		404		
						526					2 441		

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69. С507-0778	2	385.00				770					578		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				385.00			770					578	
Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт.													
70. Е22-03-001-05	0.0018	21 079.83	<u>5 952.33</u>	<u>14 168.10</u>		38	<u>11</u>	<u>26</u>			330	<u>153</u>	<u>164</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			959.40	2 021.52			2	4				13	52
Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм, 1 т фасонных частей Объем: 3*0.6/1000													
<i>Накладные расходы</i>		130%				20			110.5 %		227		
<i>Сметная прибыль</i>		89%				13			71.2%		146		
<i>Всего с НР и СП</i>						71					702		
71. С507-1973	3	21.50				65					247		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				21.50			65					247	
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, шт.													
72. Е24-02-030-01	0.05	1 381.37	<u>273.52</u>	<u>1 103.81</u>		69	<u>14</u>	<u>55</u>			519	<u>196</u>	<u>322</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			4.03	122.48				6				1	88
Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода													
<i>Накладные расходы</i>		130%				26			110.5 %		314		
<i>Сметная прибыль</i>		89%				18			71.2%		202		
<i>Всего с НР и СП</i>						113					1 035		

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73.	C103-0139 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м Объем: 5*1.01	5.05	30.20	30.20		153	153				968	968	
74.	E24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 Объем: 0.18*5 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.9	314.55	<u>28.08</u> 180.68	<u>105.79</u> 17.16	283	<u>25</u> 163	<u>95</u> 15			1 454	<u>361</u> 553	<u>540</u> 221
			130%			52		110.5 %			643		
			89%			36		71.2%			414		
						371					2 511		
75.	E13-03-002-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.0234	348.30	<u>85.77</u> 250.36	<u>12.17</u> 0.15	8	<u>2</u> 6				49	<u>29</u> 19	<u>1</u>
			90%			2		76.5%			22		
			70%			1		56%			16		
						11					87		
76.	E13-03-004-26 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.0234	449.35	<u>52.72</u> 388.48	<u>8.16</u> 0.15	11	<u>1</u> 9				47	<u>18</u> 29	<u>1</u>
			90%			1		76.5%			14		
			70%			1		56%			10		
						13					71		

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77. Е24-02-041-01		0.045	2 233.27	<u>279.10</u>	<u>1 910.28</u>	100	<u>13</u>	<u>86</u>			695	<u>180</u>	<u>505</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				43.89	246.87		2	11				10	159
Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм, 100 м газопровода													
<i>Накладные расходы</i>			130%			31			110.5 %		375		
<i>Сметная прибыль</i>			89%			21			71.2%		241		
<i>Всего с НР и СП</i>						153					1 311		
78. С103-0139		4.545	30.20			137					871		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				30.20			137					871	
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, м													
Объем: 4.5*1.01													
79. Е22-03-014-01		4	41.05	<u>6.22</u>	<u>33.68</u>	164	<u>25</u>	<u>135</u>			1 256	<u>356</u>	<u>869</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				1.15	4.90		5	20				31	280
Соединение изолирующее фланцевое диаметром 50 мм, 1 фланец													
<i>Накладные расходы</i>			130%			59			110.5 %		703		
<i>Сметная прибыль</i>			89%			40			71.2%		453		
<i>Всего с НР и СП</i>						263					2 412		
80. С507-2834		2	211.17			422					3 193		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				211.17			422					3 193	
Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 МПа для труб диаметром до 50 мм, компл.													
81. Ц08-02-472-11		0.2	65.49	<u>51.22</u>	<u>8.12</u>	13	<u>10</u>	<u>2</u>			166	<u>146</u>	<u>10</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				6.15	0.20		1					10	1
Пластина для замера потенциала прим, 10 шт.													

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Начисления: Н17= 2</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		95%			10			80.75 %		119		
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			7			52%		76		
	<i>Всего с НР и СП</i>					29					361		
82.	Е24-01-033-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм, 1 шт.	1	21.07	<u>18.99</u> 2.07		21	<u>19</u> 2				282	<u>271</u> 10	
	<i>Накладные расходы</i>		130%			25			110.5 %		299		
	<i>Сметная прибыль</i>		89%			17			71.2%		193		
	<i>Всего с НР и СП</i>					63					774		
83.	С302-1836 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, шт.	1	240.00		240.00	240		240			1 048		1 048
84.	Ц12-10-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа, 100 шт.	0.02	3 904.55	<u>954.32</u> 2 433.91	<u>516.33</u>	78	<u>19</u> 49	<u>10</u>			845	<u>273</u> 512	<u>61</u>
	<i>Начисления: Н17= 2</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		80%			15			68%		186		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			11			48%		131		
	<i>Всего с НР и СП</i>					105					1 162		
	<i>ФУТЛЯР Д = 108 х 4 0,6 м 2 шт</i>												
85.	Е22-01-011-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм (футляр), 1 км трубопровода Объем: 0.6/1000*2	0.0012	10 661.97	<u>5 544.92</u> 688.91	<u>4 428.14</u> 773.71	13	<u>7</u> 1	<u>5</u> 1			136	<u>95</u> 6	<u>35</u> 13
	<i>Накладные расходы</i>		130%			10			110.5 %		119		
	<i>Сметная прибыль</i>		89%			7			71.2%		77		
	<i>Всего с НР и СП</i>					31					332		

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86.	C103-0161 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, м Объем: 0.6*2	1.2	67.30	67.30		81	81				513	513	
87.	E22-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр Объем: 0.6*2 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.012	2 396.85	<u>1 231.56</u> 1 111.06	<u>54.23</u>	29	<u>15</u> 13	<u>1</u>			293	<u>211</u> 78	<u>3</u>
			130%			20			110.5 %		233		
			89%			13			71.2%		150		
						62					676		
88.	E22-05-004-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр <i>Начисления: Н3= 0.324, Н4= 0.324, Н5= 0.324, Н47= 0.27</i> <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1	72.32	<u>10.62</u> 43.08	<u>18.62</u>	72	<u>11</u> 43	<u>19</u>			428	<u>152</u> 210	<u>67</u>
			130%			14			110.5 %		168		
			89%			10			71.2%		108		
						96					704		
89.	E24-02-021-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> сварных стыков газопроводов условным диаметром 50-200 мм, 1 м2 Объем: 0.34*0.6*2 <i>Накладные расходы</i>	0.408	314.55	<u>28.08</u> 180.68	<u>105.79</u> 17.16	128	<u>11</u> 74	<u>43</u> 7			659	<u>164</u> 251	<u>245</u> 100
			130%			23			110.5 %		292		

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль		89%			16			71.2%		188		
	Всего с НР и СП					167					1 139		
90.	E13-08-007-01	0.009	30.10	<u>30.10</u>							4		<u>4</u>
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)												
	Проверка качества резинового												
	покрытия, 100 м2 поверхности												
	Объем: 0.18*5												
	Накладные расходы								76.5%		3		
	Сметная прибыль								56%		2		
	Всего с НР и СП										9		
91.	Ц39-02-001-02	20	1.71	<u>1.68</u>		34	<u>34</u>				489		<u>481</u>
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			0.03			1						8
	Визуальный и измерительный												
	контроль сварных соединений												
	трубопроводов, диаметр до 60												
	мм, 1 стык												
	Начисления: Н17= 2												
	Накладные расходы		80%			27			68%		327		
	Сметная прибыль		60%			20			48%		231		
	Всего с НР и СП					82					1 047		
92.	Ц39-02-015-03	4	50.31	<u>19.60</u>	<u>23.22</u>	201	<u>78</u>	<u>93</u>			1 485		<u>1 121</u>
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			7.49			30						95
	Гаммаграфический контроль												
	трубопровода через две стенки,												
	диаметр трубопровода 60 мм,												
	толщина стенки до 11 мм, 1												
	снимок												
	Начисления: Н17= 2												
	Накладные расходы		80%			62			68%		762		
	Сметная прибыль		60%			47			48%		538		
	Всего с НР и СП					310					2 785		
93.	Ц39-02-012-01	2	27.34	<u>19.60</u>	<u>2.05</u>	55	<u>39</u>	<u>4</u>			615		<u>560</u>
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			5.70			11						38
	Прсветка стыков стального												
	газопровода Д=57 лучами ,												
	диаметр трубопровода 60 мм,												
	толщина стенки до 5 мм, 1												
	снимок												

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Начисления: Н17= 2</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		80%			31			68%		381		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			23			48%		269		
	<i>Всего с НР и СП</i>					110					1 265		
94.	C999-3	5	22.75			114					745		
	Проверка изоляции газопровода приборами АНПИ ,ДИСИ 149 / 6,55, м			22.75			114					745	
95.	E24-02-121-01	1	126.66	<u>45.53</u>	<u>62.61</u>	127	<u>46</u>	<u>63</u>			964	<u>651</u>	<u>242</u>
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			18.52			19					71	
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел												
	<i>Накладные расходы</i>		130%			60			110.5 %		719		
	<i>Сметная прибыль</i>		89%			41			71.2%		464		
	<i>Всего с НР и СП</i>					228					2 147		
96.	E24-02-120-01	0.853	21.04	<u>5.98</u>	<u>15.06</u>	18	<u>5</u>	<u>13</u>			164	<u>73</u>	<u>92</u>
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				2.92			2					36
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода												
	<i>Накладные расходы</i>		130%			9			110.5 %		120		
	<i>Сметная прибыль</i>		89%			6			71.2%		78		
	<i>Всего с НР и СП</i>					33					362		
97.	E24-02-122-01	0.853	7.26	<u>1.17</u>	<u>6.09</u>	6	<u>1</u>	<u>5</u>			50	<u>14</u>	<u>36</u>
	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)				0.58								7
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода												
	<i>Накладные расходы</i>		130%			1			110.5 %		23		
	<i>Сметная прибыль</i>		89%			1			71.2%		15		
	<i>Всего с НР и СП</i>					8					88		

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98.	E24-02-124-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1	1 162.14	<u>204.29</u>	<u>957.85</u> 102.14	1 162	<u>204</u>	<u>958</u> 102			9 608	<u>2 921</u>	<u>6 687</u> 1 461
			130%			398			110.5 %		4 842		
			89%			272			71.2%		3 120		
						1 832					17 570		
99.	E06-01-005-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, 100 м3 бетона и железобетона в деле <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	0.032	15 300.77	<u>5 660.74</u> 4 903.70	<u>4 736.33</u> 676.28	490	<u>181</u> 157	<u>152</u> 22			4 565	<u>2 590</u> 1 041	<u>934</u> 309
			105%			213			89.25 %		2 587		
			65%			132			52%		1 507		
						835					8 660		
100.	C401-0105 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бетон дорожный, класс В12,5 (М150), м3	3.264	610.00		610.00	1 991		1 991			9 335		9 335
.	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					53 922	<u>2 942</u>	<u>29 673</u>			249 737	<u>42 062</u>	<u>91 518</u>
							21 313	1 022				116 160	14 605
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 742	<u>180</u>	<u>109</u>			60 350	<u>2 581</u>	<u>357</u>
							12 453					57 413	1
.	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					12 361					56 750		
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 81; %=68 - по стр. 84, 91-93)					146					1 775		
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 81; %=48 - по стр. 84, 91-93)					109					1 245		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 997					63 370		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					40 566	<u>2 762</u>	<u>29 564</u>			185 975	<u>39 481</u>	<u>91 161</u>
							8 246	1 022				55 335	14 604
.	МАТЕРИАЛОВ -					4 724					39 597		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95.2 - по стр. 42-45; %=110.5 - по стр. 47-49, 51, 52, 56, 58, 61-64, 66-68, 70, 72, 74, 77, 79, 82, 85, 87-89, 95-98; %=76.5 - по стр. 75, 76, 90; %=89.25 - по стр. 99)					4 501					54 679		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40.8 - по стр. 42-45; %=71.2 - по стр. 47-49, 51, 52, 56, 58, 61-64, 66-68, 70, 72, 74, 77, 79, 82, 85, 87-89, 95-98; %=56 - по стр. 75, 76, 90; %=52 - по стр. 99)					2 545					29 100		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					47 612					269 754		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					614					3 412		
							614					3 412	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					614					3 412		
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					61 223					336 536		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 647					56 454		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					2 654					30 345		
	% НР					117					100		
	% СП					67					54		
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ					66 281	4 331	31 782			318 387	61 909	104 799
							29 989	1 149				148 998	16 409
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 814	188	148			60 807	2 701	577
							12 477	4				57 530	57
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					12 385					56 860		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 37; %=80.75 - по стр. 81; %=68 - по стр. 84, 91-93)					158					1 925		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 37, 81; %=48 - по стр. 84, 91-93)					117					1 337		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					13 089					64 069		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					51 424	4 026	30 509			242 821	57 535	97 225
							16 898	1 145				88 056	16 352
	. МАТЕРИАЛОВ -					11 574					64 025		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.7 - по стр. 1-3, 6, 8, 10-16, 18, 19, 21, 39; %=80.75 - по стр. 24, 25, 28, 32, 36; %=68 - по стр. 26, 30, 33, 34; %=110.5 - по стр. 29, 47-49, 51, 52, 56, 58, 61-64, 66-68, 70, 72, 74, 77, 79, 82, 85, 87-89, 95-98; %=95.2 - по стр. 42-45; %=76.5 - по стр. 75, 76, 90; %=89.25 - по стр. 99)					5 753					69 857		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=76 - по стр. 1-3, 6, 8, 10-16, 18, 19, 21, 39; %=40 - по стр. 24, 25, 28, 32, 36; %=36 - по стр. 26, 30, 33, 34; %=71.2 - по стр. 29, 47-49, 51, 52, 56, 58, 61-64, 66-68, 70, 72, 74, 77, 79, 82, 85, 87-89, 95-98; %=40.8 - по стр. 42-45; %=56 - по стр. 75, 76, 90; %=52 - по стр. 99)					3 274					37 421		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					60 451					350 099		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					614					3 412		
							614					3 412	

< 69 * 40 * 2-40-69 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					614					3 412		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 429	117	1 125			11 347	1 673	6 997
	. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)					117					1 673		
	. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)					70					1 004		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 429					11 347		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					75 583					428 927		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 911					71 782		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 391					38 758		
	% НР					108					92		
	% СП					62					49		

Составил: Инженер-сметчик

Т.В. Романова

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник отдела по технологическому присоединению

А.Б. Петров

(должность, подпись, Ф.И.О)