

ДОГОВОР ПОДРЯДА № H6543

г. Санкт-Петербург

02.07.2018

Акционерное общество «Челябинскгоргаз» (АО «Челябинскгоргаз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Начальника организационного отдела ООО «Газэнергоинформ» Смолы Татьяны Николаевны, действующего на основании доверенности № 93 от «11» января 2016 года, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Техногаз» (ООО «Техногаз»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Чернецкого Александра Артемовича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Заказчика, в рамках агентского договора № А/2015/818-«3» от «31» декабря 2015 года. Права и обязанности по настоящему Договору возникают непосредственно у Заказчика.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, а Заказчик принять и оплатить работы.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2.1. Подрядчик обязуется качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями строительных норм и правил выполнить подрядные работы и сдать их результат Заказчику. Сроки начала и окончания работ определены сторонами в графике производства работ (Приложение №1 к настоящему Договору).

2.2. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами и (или) силами и средствами привлеченных им третьих лиц, а также с использованием материалов и оборудования Заказчика согласно Ведомости материалов (оборудования) Заказчика (Приложение № 4 к настоящему Договору). Все используемые для подрядных материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актами формы КС-2 (п. 3.3 Договора).

2.3. Подрядчик в течение не установлено после окончания приемки работ обязан убрать принадлежащие Подрядчику и (или) привлекаемым им третьим лицам оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также в соответствии с законодательством, вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, в том числе за образовавшиеся при выполнении работ отходы и осуществлять их утилизацию.

2.4. При приемке акта выполненных работ (КС-2) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика документы, подтверждающие цену приобретенных материалов.

2.5. Договорная цена, согласованная сторонами может быть изменена в результате изменения объемов работ, ценообразующих факторов стоимости или изменения действующего законодательства РФ, касающегося деятельности Подрядчика по настоящему Договору. Изменение договорной цены, связанное с вышеуказанными факторами, оформляется сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.

В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных видов работ, не указанных в настоящем Договоре, сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору с указанием видов и стоимости таких работ, но с отклонением не более 10% от первоначальной цены Договора.

2.6. Гарантийный срок на результат подрядных работ составляет 2 года с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2).

2.7. Гарантийный срок продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков работ, выявленных в течение гарантийной эксплуатации объекта.

2.8. Подрядчик с начала выполнения и до полного завершения работ оформляет

исполнительную документацию согласно Приложению № 3 к настоящему Договору в соответствии с требованиями СНиП и другими действующими нормативными документами РФ, ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Договорная цена работ, выполняемых по настоящему договору, указана в Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Договору) и включает в себя компенсацию всех затрат Подрядчика.

3.2. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке и сроки: Расчет производится за весь объем работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 20 календарных дней на основании актов по форме КС-2 и КС-3..

3.3. Стоимость выполненных работ за месяц определяется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, составленной на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Подрядчик ежемесячно составляет форму КС-2 и передает её для рассмотрения и подписания уполномоченному представителю Заказчика. Уполномоченный представитель Заказчика обязан рассмотреть и подписать форму КС-2 или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания формы КС-2 с обоснованием его причин. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного мотивированного отказа представителя Заказчика от подписания формы КС-2 Стороны составляют и подписывают двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, которые Подрядчик устраняет своими силами, средствами и за свой счет.

3.4. Подрядчик в течение не установлено после подписания Заказчиком КС-3, КС-2 предъявляет последнему счет-фактуру для оплаты.

3.5. Заказчик вправе задержать Подрядчику платежи в следующих случаях:

- при обнаружении дефектов, допущенных по вине Подрядчика;
- при причинении Подрядчиком Заказчику ущерба до его возмещения.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить своими силами и (или) силами привлекаемых им третьих лиц работы в объемах и сроках, обусловленных Договором, своевременно и за свой счет устранить дефекты, выявленные в период от начала выполнения работ до истечения гарантийного срока, в полном соответствии с нормативной документацией.

4.2. Обеспечить контроль соблюдения согласованных сроков и осуществить приемку от Заказчика разрешительной и проектной документации, строительной площадки.

4.3. Заблаговременно представить все необходимые разрешения и лицензии на производство работ в соответствии с законодательством РФ.

4.4. Согласовать с Заказчиком все изменения и отклонения от проекта.

4.5. Обеспечить соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, техники безопасности, охране труда, и т.д.

4.6. На основании полученных от Заказчика данных об изменении наименования видов работ, местоположения Объектов из Приложения №1 к Договору, замене, исключению из Договора вида работ и объектов из Приложения №1 оформить дополнительное соглашение по изменению списка объектов и направить на подписание Заказчику.

4.7. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика (соисполнителя) (при условии заявления субподрядчика/соисполнителя в составе заявки на участие в закупке), Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте V.Bryabrin@chelgaz.ru копию заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.

Подрядчик не обязан привлекать к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого или среднего предпринимательства.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:

5.1. Произвести оплату выполненных работ в соответствии с главой 3 настоящего Договора.

5.2. Оформить разрешение на право производства работ в установленном порядке, осуществлять технический надзор и контроль над выполняемыми работами, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ.

5.3. Оформить акты по выявленным дефектам, произвести соответствующие записи в журнале производства работ (КС - 6).

5.4. Сообщить Подрядчику об изменении наименования видов работ и местоположения Объектов, указанных в Приложении № 1 к Договору, замене, исключению из Договора видов работ и объектов из Приложения № 1.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае обнаружения недостатков в работе при приемке, Стороны оговаривают их в актах приёмки выполненных работ.

6.3. При возникновении спора по поводу выявления недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Подрядчик.

6.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работах, вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,
- соразмерного уменьшения установленной за работы цены.

В случае неисполнения Подрядчиком требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Подрядчика.

6.5. В случае, если после приемки работ Заказчик обнаружит отступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могут быть устранены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), первый обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении и вызвать Подрядчика для составления соответствующего акта.

В случае неявки Подрядчика, извещенного Заказчиком, для составления соответствующего акта, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами.

6.6. Подрядчик, не явившийся для составления акта или отказавшийся устранить выявленные недостатки, обязан возместить Заказчику понесенные им расходы и убытки в полном объеме.

6.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ.

6.8. Стороны обязуются в процессе исполнения настоящего договора обеспечить соблюдение условий защиты полученной от другой Стороны информации в соответствии с действующим законодательством и требованиями внутренних нормативных документов Сторон, а также не допускать ее разглашения третьим лицам во вред друг друга. Стороны незамедлительно информируют друг друга о допущенном или разглашении, или угрозе разглашения информации, незаконном получении или незаконном использовании ее третьими лицами.

6.9. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной, вследствие нарушения Подрядчиком требований, установленных п. 4.7, 9.3 настоящего Договора, Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные убытки.

6.10. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на сумму долга за период пользования денежными средствами не начисляются.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения Сторонами.

7.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № 159231 от 15 июня 2018 года) и направлен на подписание Подрядчику по адресу электронной почты tehnogaz.59@mail.ru **28.06.2018 года**.

7.3. Подрядчик обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты documents@gazenergoinform.ru в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в п. 7.2 настоящего Договора.

7.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО «Газэнергоинформ» акцепта Подрядчика. Дата получения акцепта указывается ООО «Газэнергоинформ» в правом верхнем углу первой страницы Договора.

7.5. В случае нарушения Подрядчиком порядка и сроков подписания настоящего Договора, установленных в п. 7.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а Подрядчик – уклонившимся от заключения настоящего Договора.

7.6. Подлинник Договора направляется Подрядчику в течение 10 дней с даты заключения договора.

7.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.

7.8. Заказчик вправе в любое время, до сдачи ему результата работ, отказаться от исполнения настоящего Договора путем извещения Подрядчика в письменной форме и потребовать передачи ему результата незавершенных работ.

При этом настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком извещения, указанного в настоящем пункте.

7.9. В случае досрочного прекращения настоящего договора не по вине Подрядчика, Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных последним до даты получения извещения, указанного в пункте 7.8. настоящего договора.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения договора в следующем порядке, сроки и размере: *не установлено настоящим договором*.

8.2. Предоставленное обеспечение по настоящему Договору возвращается Заказчиком Подрядчику в следующем порядке и сроки: *не установлено настоящим договором*.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять дней от даты получения претензии.

В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

9.2. В случае если одна из Сторон изменит свои платежные реквизиты, адрес или наименование, она обязана незамедлительно письменно информировать об этом другую Сторону.

9.3. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты V.Bryabrin@chelgaz.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 4.7, 9.3, 9.5 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым от даты получения

Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или от иной даты, указанной в таком уведомлении.

9.5. Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора только тех лиц, которые указаны в заявке Подрядчика на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков (соисполнителей). Лица не указанные в заявке Подрядчика на участие в запросе предложений в качестве субподрядчиков (соисполнителей) могут быть привлечены к исполнению Договора только с предварительного письменного согласия Заказчика.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр находится у Заказчика, другой у Подрядчика.

9.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - График производства работ;

Приложение № 2 - Локальный сметный расчет;

Приложение № 3 - Перечень исполнительной документации;

Приложение № 4 - Ведомость материалов (оборудования) Заказчика.

10. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Техногаз»

Юридический адрес: 614045, край Пермский, город Пермь, улица Осинская дом 16, этаж 4

Фактический адрес: 614045, Пермский край,

г. Пермь, ул. Осинская, 16

ИНН 5902827253 / КПП 590201001

ОГРН 1055900310157

Дата постановки на налоговый учет: 05.09.2005 г.

ОКПО 77034201 / ОКОПФ 65 / ОКТМО 57701000

АО «Банк Финсервис»

р/с 40702810800000000220

к/с 30101810545250000079

БИК 44525079

Тел. (342) 219-66- 01

Адрес эл. почты: tehnogaz.59@mail.ru

АО «Челябинскгоргаз»

Юридический адрес: 454087, г.

Челябинск, ул. Рылеева, д. 8

Почтовый адрес: 454087, г. Челябинск,

ул. Рылеева, д. 8

ИНН 7451046106 / КПП 745450001

ОГРН 1027402922634 / ОКПО 03257165

р/с 40702810100010005913

Банк: Центральный филиал АБ

«РОССИЯ», г. Москва

к/с 30101810145250000220

БИК 044525220

Тел. 8 (351) 261-00-18 8(351) 232-13-02

Эл. адрес: V.Bryabrin@chelgaz.ru

Подписи Сторон:

От Исполнителя:

Генеральный директор

ООО «Техногаз»


МП


От Заказчика:

Начальник организационного

отдела ООО «Газэнергоинформ»


МП


Заказчик: ООО «Техногаз»

Подрядчик: АО «Челябинскгоргаз»

Объект: Капитальный ремонт кровли зданий ЭС по ул. Рылеева, 8 (Лит. Д, К, К1)

Капитальный ремонт кровли зданий ГРП №№ 105; 41; 81; 36; 3; 64; 70; 108; 109; 58

1. Подготовка и проварка основания рулонной кровли для последующего покрытия рулонной кровлей (вырубка пузырей),
2. Очистка поверхности щетками
3. Огрунтовка оснований под кровельный ковер эмульсией битумной
4. Рулонную кровлю выполнить в два слоя из Бикроста (ОКП, СКП, ЭКП и ХПП)
5. Выполнить примыкания к парапету, вентиляционным трубам и прочим конструкциям на кровле

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№ п/п	Наименование видов работ	Срок выполнения работ (кол-во дней)	Примечание
1	капитальный ремонт кровли зданий АО «Челябинскгоргаз»	Начало выполнения работ: В течение 5 (пять) календарных дней с момента заключения договора Окончание выполнения работ: 25 календарных дней с даты начала выполнения работ	Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Товары, используемые при выполнении работ (включая комплектующие изделия и материалы), должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ, что должно быть подтверждено документально до начала выполнения работ с использованием таких товаров (материалов) путем предоставления Заказчику сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов и/или других документов, подтверждающих качество и безопасность товара, в соответствии с нормами действующего законодательства. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, технику безопасности, за охрану здоровья рабочих, а также за объект, переданный ему для выполнения работ До начала производства работ пройти инструктаж и получить в Отделе по охране труда наряд – допуск на огневые работы Все работы выполнить в соответствии с требованиями СНиПов, ППБ и других, действующих в РФ нормативных документов с предоставлением сертификатов соответствия и качества, пожарных сертификатов. После окончания работ вывезти весь строительный мусор, привести в порядок территорию Работы должны быть выполнены качественно и в полном объеме, в соответствии с требованиями строительных норм и правил. Все используемые для подрядных работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,

			удостоверяющие их качество. Копии вышеуказанных сертификатов должны быть предоставлены Заказчику вместе с актами выполненных работ формы КС-2.
--	--	--	--

ПОДРЯДЧИК:	ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ООО «Техногаз»  А. А. Чернецкий МП	Начальник организационного отдела ООО «Газэнергоинформ»  Т. И. Смола МП



Заказчик: ООО «Техногаз»

Подрядчик: АО «Челябинскгоргаз»

Объект: Капитальный ремонт кровли зданий ЭС по ул. Рылеева, 8 (Лит. Д, К, К1)


Капитальный ремонт кровли зданий ГРП №№ 105; 41; 81; 36; 3; 64; 70; 108; 109; 58

1. Подготовка и проварка основания рулонной кровли для последующего покрытия рулонной кровлей (вырубка пузырей),
2. Очистка поверхности щетками
3. Огрунтовка оснований под кровельный ковер эмульсией битумной
4. Рулонную кровлю выполнить в два слоя из Бикроста (ОКП, СКП, ЭКП и ХПП)
5. Выполнить примыкания к парапету, вентиляционным трубам и прочим конструкциям на кровле

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

выполнения работ по капитальному ремонту кровли зданий АО "Челябинскгоргаз"

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Номер сметы	ИТОГО, руб. без НДС	НДС 18%, руб.	ИТОГО, руб. с НДС
1	Капитальный ремонт кровли зданий ЭС по адресу: ул. Рылеева, 8 (Лит. Д, К, К1)	ЛС №1-2018	975 685,00	175 623,30	1 151 308,30
2	Капитальный ремонт кровли зданий ГРП №№ 105; 41; 81; 36; 3; 64; 70; 108; 109; 58	ЛС №2-2018	226 353,00	40 743,54	267 096,54
	Итого по расчету		1 202 038,00	216 366,84	1 418 404,84
	Понижающий коэффициент				0,990549355429
	Итого по расчету, с учетом понижающего коэффициента				1 405 000,00

ПОДРЯДЧИК:  Генеральный директор ООО «Техногаз» МП	ЗАКАЗЧИК: Начальник организационного отдела ООО «Газэнергoinформ»  МП
--	--

Стройка: Капитальный ремонт кровли зданий АО "Челябинскгоргаз"

Объект: Капитальный ремонт кровли зданий ЭС по адресу: ул. Рылеева, 8 (Лит. Д, К, К1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2018

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт кровли зданий ЭС по адресу: ул. Рылеева, 8 (Лит. Д, К, К1)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: **138.704** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **2.045** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **22.961** тыс. руб.

базисная цена
138.704 тыс. руб.
2.045 тыс.чел.ч

текущая цена
151.308 тыс. руб.
2.045 тыс.чел.ч
289.249 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2018 г. по НБ: "ГСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЙ ПО УЛ. РЫЛЕЕВА, 8 (Лит. Д)

1. Е58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2	183	41.08	13.94	0.48	7 518	2 552	88	58 240	32 136	509	25 595
2. Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	1039	11.16	11.16	11 592	11 592	146 045	146 045	146 045	146 045	146 045	146 045
3. Е12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	10.39	306.69	35.58	5.16	3 187	370	54	11 949	4 656	320	6 973

Начисления: Н5= 1.15

Объем: 1222-183

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Е12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	12.22	546.41	196.35	56.64	6 677	2 399	692	49 986	30 218	3 516	628
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15			293.41	4.08		3 585	50		16 252		
5. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2	1393.0	19.11	19.11		26 622	26 622		109 357	109 357		
Объем: 1222*1.14											
6. С101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2	1417.5	14.26	14.26		20 214	20 214		78 105	78 105		
Объем: 1222*1.16											
7. Е12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам, трубам, высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.458	1 277.73	473.98	128.86	585	217	59	4 446	2 734	320	84
Объем: 43.9+1.9			674.89	14.49		309	7		1 392		
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
8. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2	115.41	19.11	19.11		2 206	2 206		9 060	9 060		
Объем: 45.8*2.52											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛЫ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1; %=69 - по стр. 2; %=92 - по стр. 3, 4, 7)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2; %=44 - по стр. 3, 4, 7)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
% НР											
% СП											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. Е58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2	46	41.08	13.94 26.66	0.48	1 890	641 1 226	22	14 640	8 078 6 434	128	
10. Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности Объем: 306-46 Начисления: Н5= 1.15	260	11.16	11.16	2 901	36 546	2 901	36 546				
11. Е12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли Объем: 306-46 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	2.6	306.69	35.58 265.95	5.16	797	23 691	13	2 990	1 165 1 745	80	
12. Е12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	3.06	546.41	196.35 293.41	56.64 4.08	1 672	601 898	173 12	12 517	7 567 4 070	880 157	
13. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 306*1.14	348.84	19.11	19.11	6 666	27 384	6 666	27 384				
14. С101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2 Объем: 306*1.16	354.96	14.26	14.26	5 062	19 558	5 062	19 558				
15. Е12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам, трубам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий Объем: 10.1+3.6 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.137	1 277.73	473.98 674.89	128.86 14.49	175	65 92	18 2	1 330	818 416	96 25	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

16. С101-3337
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2

Объем: 13.7*2.52

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	34.524	19.11	19.11	660	660	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710	2 710
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 9; %=69 - по стр. 10; %=92 - по стр. 11, 12, 15)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 9; %=48 - по стр. 10; %=44 - по стр. 11, 12, 15)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
% НР											
% СП											

Раздел 3. КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЙ ПО УЛ. РЫЛЕЕВА, 8 (Лит. К1)

17. Е58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <АIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2	15	41.08	13.94 26.66	0.48	616	209 400	7	4 774	2 634 2 098	42	42
18. Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности Объем: 103-15 Начисления: Н5= 1.15	88	11.16	11.16		982	982		12 370	12 370		
19. Е12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли Объем: 103-15 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.88	306.69	35.58 265.95	5.16	270	31 234	5	1 012	394 591	27	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20. Е12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	1.03	546.41	196.35	56.64	563	202	58	4	4 213	2 547	296
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15			293.41	4.08		302				1 370	53
21. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2	117.42	19.11	19.11		2 244	2 244			9 217	9 217	
Объем: 103*1.14											
22. С101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2	119.48	14.26	14.26		1 704	1 704			6 583	6 583	
Объем: 103*1.16											
23. Е12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без Фартуков, 100 м примыканий	0.064	1 277.73	473.98	128.86	82	30	8		621	382	45
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15			674.89	14.49		43	1			194	12
24. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2	16.128	19.11	19.11		308	308			1 266	1 266	
Объем: 6.4*2.52											
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -	6 769	1 454	5 235	78	40 056	18 327	410				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 17; %=69 - по стр. 18; %=92 - по стр. 19, 20, 23)	6 769	1 454	5 235	5	21 319	21 319	65				
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 17; %=48 - по стр. 18; %=44 - по стр. 19, 20, 23)	4 256	1 258	872	5	40 056	18 327	410				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 798	8 798	8 798	5	17 066	21 319	65				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	8 899	8 899	8 899	5	13 522	13 522	65				
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 899	8 899	8 899	5	62 376	62 376	65				
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 899	8 899	8 899	5	13 522	13 522	65				
% НР	872	872	872	5	8 798	8 798	65				
% СП	86	86	86	5	74	74	65				
	60	60	60	5	48	48	65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. МАТЕРИАЛОВ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 9, 17; %=69 - по стр. 2, 10, 18; %=92 - по стр. 3, 4, 7, 11, 12, 15, 19, 20, 23)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 9, 17; %=48 - по стр. 2, 10, 18; %=44 - по стр. 3, 4, 7, 11, 12, 15, 19, 20, 23)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
% НР											
% СП											
НДС 18%											
Итого с НДС											

Стройка: Капитальный ремонт кровли зданий АО "Челябинскгоргаз"

Объект: Капитальный ремонт кровли зданий ГРП №№ 105; 41; 81; 36; 3; 64; 70; 108; 109; 58

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2018
(Локальный сметный расчет)
на капитальный ремонт кровли зданий ГРП

Основание: Дефектная ведомость

базисная цена
текущая цена

Сметная стоимость: **32.691** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.454** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **5.152** тыс. руб.

267.097 тыс. руб.
0.454 тыс. чел.ч
64.880 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
		Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п	Всего	Осн. 3/п	Эксп. В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										12

Раздел 1. ГРП-105 (инв.3044)

(Площадь кровельного покрытия 29,3м2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. E58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2		6	41.08	13.94 26.66	0.48	247	84 160	3	1 910	1 054 839	17
2. E13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности Объем: 29.3-6 Начисления: H5= 1.15		23.3	11.16	11.16		260	260		3 275	3 275	
3. E12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли Объем: 29.3-6 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15		0.233	306.69	35.58 265.95	5.16	71	8 62	1	268	104 156	7
4. E12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя, 100 м2 кровли Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15		0.293	546.41	196.35 293.41	56.64 4.08	160	58 86	17 1	1 199	725 390	84 15
5. C101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 29.3*1.14		33.402	19.11	19.11		638	638		2 622	2 622	
6. C101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2 Объем: 29.3*1.16		33.988	14.26	14.26		485	485		1 873	1 873	
7. E12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам, трубам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий Объем: 3.8+0.9 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15		0.047	1 277.73	473.98 674.89	128.86 14.49	60	22 32	6 1	456	281 143	33 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

8. С101-3337
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2

930

226

226

19.11

19.11

11.844

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Объем: 4.7*2.52

9. Е58-20-1
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Смена обделок из листовой стали (поясков,
сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м,
100 м

88

3
14

16

6.83
1.31

2 720.45

0.006

19.11

4

5

6

7

8

9

10

11

12

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

141
24
141
24

12 621
7 007
12 621
7 007

27
2
27
2

435
1 703
435
1 703

2 163
2 163
1 349

6.83
1.31

2 720.45

0.006

19.11

4

5

6

7

8

9

10

11

12

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. МАТЕРИАЛОВ -

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 9; %=69 - по стр. 2; %=92 - по стр. 3, 4, 7)

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 9; %=48 - по стр. 2; %=44 - по стр. 3, 4, 7)

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

% НР

% СП

5 425
4 076
2 637
19 334
19 334
4 076
2 637
74
48

27
2
27
2

435
1 703
435
1 703

2 163
2 163
1 349

6.83
1.31

2 720.45

0.006

19.11

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 2. ГРП-41 (инв.13018)

(Площадь кровельного покрытия 23,6м2)

10. Е58-28-1

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Подготовка и проварка основания рулонной
кровли с использованием аппарата <AIV> для
последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2

14
878
699

1 591

2

70
133

205

0.48

13.94
26.66

41.08

5

23.6

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11. Е13-06-003-01

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой
поверхности

2 614

2 614

208

208

11.16

11.16

18.6

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Начисления: Н5= 1.15

Объем: 23.6-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12. E12-01-016-02		0.186	306.69	35.58	5.16	57	7	49	214	83	6
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли Объем: 23.6-5											
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
13. E12-01-002-09		0.236	546.41	196.35	56.64	129	46	69	965	584	68
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
Объем: 23.6-5											
14. C101-3337		26.904	19.11	19.11		514	514		2 112	2 112	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2											
Объем: 23.6*1.14											
15. C101-3336		27.376	14.26	14.26		390	390		1 508	1 508	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2											
Объем: 23.6*1.16											
16. E12-01-004-04		0.176	1 277.73	473.98	128.86	225	83	119	1 708	1 051	123
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам, трубам, высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий											
Объем: 13.8+3.8											
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
17. C101-3337		44.352	19.11	19.11		848	848		3 482	3 482	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2											
Объем: 17.6*2.52											

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 10; %=69 - по стр. 11; %=92 - по стр. 12, 13, 16)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 10; %=48 - по стр. 11; %=44 - по стр. 12, 13, 16)										
						247			2 487		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 201			20 729		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					3 201			20 729		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					378			4 048		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					247			2 487		
	% НР					90			77		
	% СП					59			47		

Раздел 3. ГРП-81 (инв.1322)

(Площадь кровельного покрытия 31,6м2)

18. Е58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2	6	41.08	13.94 26.66	0.48	247	84 160	3	1 910	1 054 839	17
19. Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности Объем: 31.6-6	25.6	11.16	11.16		286	286		3 598	3 598	

Начисления: Н5= 1.15

20. Е12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли Объем: 31.6-6	0.256	306.69	35.58 265.95	5.16	79	9 68	1	294	115 172	8
--	-------	--------	-----------------	------	----	---------	---	-----	------------	---

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

21. Е12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.316	546.41	196.35 293.41	56.64 4.08	173	62 93	18 1	1 293	781 420	91 16
---	-------	--------	------------------	---------------	-----	----------	---------	-------	------------	----------

22. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 31.6*1.14	36.024	19.11	19.11		688	688		2 828	2 828	
---	--------	-------	-------	--	-----	-----	--	-------	-------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23. С101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2	2	36.656	14.26	14.26			523	523	2 020		
Объем: 31.6*1.16											
24. Е12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15		0.031	1 277.73	473.98 674.89	128.86 14.49	40	15 21	4	301	185 94	22 6
25. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2		3.1	19.11	19.11		59	59		243	243	
Объем: 1*3.1											
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. МАТЕРИАЛОВ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 18; %=69 - по стр. 19; %=92 - по стр. 20, 21, 24)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 18; %=48 - по стр. 19; %=44 - по стр. 20, 21, 24)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
% НР											
% СП											
Раздел 4. ГРП-36 (инв.3030)											
(Площадь кровельного покрытия 21,3м2)											
26. Е58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2		4	41.08	13.94 26.66	0.48	164	56 107	2	1 273	702 559	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. МАТЕРИАЛОВ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 26; %=69 - по стр. 27; %=92 - по стр. 28, 29, 32)											
		1 379					300 1 064				
		845							3 386		
		259							2 777		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 26; %=48 - по стр. 27; %=44 - по стр. 28, 29, 32)											
		181							1 820		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
		1 819							12 816		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4											
		1 819							12 816		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
		259							2 777		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
		181							1 820		
		86							73		
		60							48		

Раздел 5. ГРП-3 (инв.13012)

(Площадь кровельного покрытия 43,8м2)

34. Е58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2	9	41.08	13.94 26.66	0.48	370	125 240	4	2 864	1 580 1 259	25
35. Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности Объем: 43.8-9	34.8	11.16	11.16		388	388		4 892	4 892	
36. Е12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли Объем: 43.8-9	0.348	306.69	35.58 265.95	5.16	107	12 93	2	400	156 234	11
37. Е12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя, 100 м2 кровли Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.438	546.41	196.35 293.41	56.64 4.08	239	86 129	25 2	1 792	1 083 583	126 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 43.8*1.14	2	49.932	19.11	19.11		954	954		3 920		3 920
39. С101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2 Объем: 43.8*1.16		50.808	14.26	14.26		725	725		2 800		2 800
40. Е12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам, трубам, высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий Объем: 3.7+1.9 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15		0.056	1 277.73	473.98 674.89	128.86 14.49	72	27 38	7 1	544	334 170	39 10
41. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 5.6*2.52		14.112	19.11	19.11		270	270		1 108		1 108
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 34; %=69 - по стр. 35; %=92 - по стр. 36, 37, 40)		3 125				638 2 449	638 2 449	38 3	18 320	8 045 10 074	201 33
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 34; %=48 - по стр. 35; %=44 - по стр. 36, 37, 40)		3 125				638 2 449	638 2 449	38 3	18 320	8 045 10 074	201 33
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		1 949				384	384		7 828		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5		556							5 975		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		4 065							28 171		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		4 065							28 171		
% НР		556							5 975		
% СП		384							3 876		
		87							74		
		60							48		

Раздел 6. ГРП-64 (инв.11998)

(Площадь кровельного покрытия 25,5м2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42. Е58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2	2	5	41.08	13.94 26.66	0.48	205	70 133	2	1 591	878 699	12
43. Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности Объем: 25.5-5 Начисления: Н5= 1.15	20.5	11.16	11.16	11.16		229	229		2 882	2 882	
44. Е12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли Объем: 25.5-5 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.205	306.69	35.58 265.95	5.16	63	7 55	1	236	92 138	6	
45. Е12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.255	546.41	196.35 293.41	56.64 4.08	139	50 75	14 1	1 043	631 339	73 13	
46. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 25.5*1.14	29.07	19.11	19.11		556			2 282			
47. С101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2 Объем: 25.5*1.16	29.58	14.26	14.26		422			1 630			
48. Е12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам, трубам, высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий Объем: 3.2+1.6 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.048	1 277.73	473.98 674.89	128.86 14.49	61	23 32	6 1	466	287 146	34 9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49. С101-3337		12.096	19.11	19.11		231	231		950		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2											
Объем: 4.8*2.52											

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 42; %=69 - по стр. 43; %=92 - по стр. 44, 45, 48)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 42; %=48 - по стр. 43; %=44 - по стр. 44, 45, 48)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
% НР											
% СП											

Раздел 7. ГРП-70 (инв.70)											
(Площадь кровельного покрытия 38,5м2)											
50. Е58-28-1		8	41.08	13.94	0.48	329	112	4	2 546	1 405	22
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2											
51. Е13-06-003-01		30.5	11.16	11.16		340	340		4 287	4 287	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности											
Объем: 38.5-8											
Начисления: Н5= 1.15											
52. Е12-01-016-02		0.305	306.69	35.58	5.16	94	11	2	351	137	9
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли											
Объем: 38.5-8											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53. Е12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15		0.385	546.41	196.35 293.41	56.64 4.08	210	76 113	22 2	1 575	952 512	111 20
54. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 38.5*1.14		43.89	19.11	19.11		839	839		3 445	3 445	
55. С101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2 Объем: 38.5*1.16		44.66	14.26	14.26		637	637		2 461	2 461	
56. Е12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15		0.025	1 277.73	473.98 674.89	128.86 14.49	32	12 17	3	243	149 76	17 5
57. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 2.5*2.52		6.3	19.11	19.11		120	120		495	495	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛОВ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 50; %=69 - по стр. 51; %=92 - по стр. 52, 53, 56)						2 601	551 2 020	31 2	15 403	6 930 8 313	159 25
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 50; %=48 - по стр. 51; %=44 - по стр. 52, 53, 56)						2 601	551 2 020	31 2	15 403	6 930 8 313	159 25
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 596			6 401		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7						477			5 118		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						332			3 344		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						3 410			23 865		
% НР						3 410			23 865		
% СП						477			5 118		
						332			3 344		
						86			74		
						60			48		

Раздел 8. ГРП-108 (инв.14063)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

(Площадь кровельного покрытия 49м2)

58. Е58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2	10	41.08	13.94 26.66	0.48	411	139 267	5	3 183	1 756 1 399	28
59. Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности Объем: 49-10 Начисления: Н5= 1.15	39	11.16	11.16		435	435		5 482	5 482	
60. Е12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли Объем: 49-10 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.39	306.69	35.58 265.95	5.16	120	14 104	2	449	175 262	12
61. Е12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.49	546.41	196.35 293.41	56.64 4.08	268	96 144	28 2	2 004	1 212 652	141 25
62. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 49*1.14	55.86	19.11	19.11		1 067	1 067		4 385	4 385	
63. С101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2 Объем: 49*1.16	56.84	14.26	14.26		811	811		3 132	3 132	
64. Е12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	0.031	1 277.73	473.98 674.89	128.86 14.49	40	15 21	4	301	185 94	22 6


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2		7.812	19.11	19.11		149	149		613	613	
Объем: 3.1*2.52											
· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
· МАТЕРИАЛОВ -											
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 58; %=69 - по стр. 59; %=92 - по стр. 60, 61, 64)						3 301	699	39	19 549	8 810	203
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 58; %=48 - по стр. 59; %=44 - по стр. 60, 61, 64)						2 027	2 563	2	8 130	10 537	31
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						605			6 504		
· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8						4 327			4 250		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						4 327			30 303		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						605			6 504		
% НР						421			4 250		
% СП						86			74		
						60			48		
Раздел 9. ГРП-109 (инв.12095)											
(Площадь кровельного покрытия 27,2м2)											
66. Е58-28-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей, 1 м2		5	41.08	13.94	0.48	205	70	2	1 591	878	14
				26.66			133			699	
67. Е13-06-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности		22.2	11.16	11.16		248	248		3 121	3 121	
Объем: 27.2-5											
Начисления: Н5= 1.15											
68. Е12-01-016-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли		0.222	306.69	35.58	5.16	68	8	1	255	99	7
				265.95			59			149	
Объем: 27.2-5											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69. Е12-01-002-09 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15		0.272	546.41	196.35 293.41	56.64 4.08	149	53 80	15 1	1 113	673 362	78 14
70. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 27.2*1.14		31.008	19.11	19.11		593	593		2 434	2 434	
71. С101-3336 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2 Объем: 27.2*1.16		31.552	14.26	14.26		450	450		1 739	1 739	
72. Е12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам, высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15		0.028	1 277.73	473.98 674.89	128.86 14.49	36	13 19	4 5	272	167 85	20 5
73. С101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 2.8*2.52		7.056	19.11	19.11		135	135		554	554	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9						1 884	392 1 469	22 1	11 079	4 938 6 022	119 19
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 884	392 1 469	22 1	11 079	4 938 6 022	119 19
. МАТЕРИАЛОВ -						1 178			4 727		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 66; %=69 - по стр. 67; %=92 - по стр. 68, 69, 72)						340			3 658		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 66; %=48 - по стр. 67; %=44 - по стр. 68, 69, 72)						236			2 376		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						2 460			17 113		
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9						2 460			17 113		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						340			3 658		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						236			2 376		
% НР						87			74		
% СП						60			48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 10. ГРП-58 (инв. 3041)											
(Площадь кровельного покрытия 60,2м2)											
74. Е58-28-1		12	41.08	13.94	0.48	493	167	6	3 819	2 107	33
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей (вырубка пузырей), 1 м2											
				26.66			320			1 678	
75. Е13-06-003-01		48.2	11.16	11.16		538	538		6 775	6 775	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Очистка поверхности щетками (от крупнозернистой посыпки и нарушенного слоя покрытия), 1 м2 очищаемой поверхности Объем: 60.2-12 Начисления: Н5= 1.15											
76. Е12-01-016-02		0.482	306.69	35.58	5.16	148	17	2	554	216	15
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли Объем: 60.2-12 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
				265.95			128			323	
77. Е12-01-002-09		0.602	546.41	196.35	56.64	329	118	34	2 462	1 489	173
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
				293.41	4.08		177	2		801	31
78. С101-3337		68.628	19.11			1 311			5 387		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 60.2*1.14											
				19.11			1 311			5 387	
79. С101-3336		69.832	14.26			996			3 848		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ХПП, м2 Объем: 60.2*1.16											
				14.26			996			3 848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80. E12-01-004-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство примыканий кровель из направляемых материалов к трубам, высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15	0.038	1 277.73	473.98 674.89	128.86 14.49	49	18 26	5 1	369	227 115	27 7	
81. C101-3337 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Бикрост ОКП, СКП, ЭКП, м2 Объем: 3.8*2.52	9.576	19.11	19.11		183	183		752	752		
82. E58-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.02	2 720.45	446.40 2 267.22	6.83 1.31	54	9 45		292	112 179	1	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. МАТЕРИАЛОВ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 74, 82; %=69 - по стр. 75; %=92 - по стр. 76, 77, 80)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 74, 82; %=48 - по стр. 75; %=44 - по стр. 76, 77, 80)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10											
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ											
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ											
% НР											
% СП											
. ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
. МАТЕРИАЛОВ -											
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 9, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82; %=69 - по стр. 2, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75; %=92 - по стр. 3, 4, 7, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 28, 29, 32, 36, 37, 40, 44, 45, 48, 52, 53, 56, 60, 61, 64, 68, 69, 72, 76, 77, 80)											
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 9, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82; %=48 - по стр. 2, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75; %=44 - по стр. 3, 4, 7, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 28, 29, 32, 36, 37, 40, 44, 45, 48, 52, 53, 56, 60, 61, 64, 68, 69, 72, 76, 77, 80)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					32 691			226 353		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					4 472			48 026		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 088			31 117		
	% НР					87			74		
	% СП					60			48		
	НДС 18%								40 743.54		
	Итого с НДС								267 096.54		

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ООО «Техногаз»  <i>А. А. Чернецкий</i> МП	ЗАКАЗЧИК: Начальник организационного отдела ООО «Газэнергоинформ»  <i>Т. И. Смола</i> МП
--	--

Заказчик: ООО «Техногаз»

Подрядчик: АО «Челябинскгоргаз»


Объект: Капитальный ремонт кровли зданий ЭС по ул. Рылеева, 8 (Лит. Д, К, К1)

Капитальный ремонт кровли зданий ГРП №№ 105; 41; 81; 36; 3; 64; 70; 108; 109; 58

1. Подготовка и проварка основания рулонной кровли для последующего покрытия рулонной кровлей (вырубка пузырей),
2. Очистка поверхности щетками
3. Огрунтовка оснований под кровельный ковер эмульсией битумной
4. Рулонную кровлю выполнить в два слоя из Бикроста (ОКП, СКП, ЭКП и ХПП)
5. Выполнить примыкания к парапету, вентиляционным трубам и прочим конструкциям на кровле

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п	Наименование документа	Ответственный исполнитель
	<i>Не установлено настоящим Договором.</i>	

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ООО «Техногаз»  МП		ЗАКАЗЧИК: Начальник организационного отдела ООО «Газэнергоинформ»  МП
---	--	---

Заказчик: ООО «Техногаз»

Подрядчик: АО «Челябинскгоргаз»


Объект: Капитальный ремонт кровли зданий ЭС по ул. Рылеева, 8 (Лит. Д, К, К1)

Капитальный ремонт кровли зданий ГРП №№ 105; 41; 81; 36; 3; 64; 70; 108; 109; 58

1. Подготовка и проварка основания рулонной кровли для последующего покрытия рулонной кровлей (вырубка пузырей),
2. Очистка поверхности щетками
3. Огрунтовка оснований под кровельный ковер эмульсией битумной
4. Рулонную кровлю выполнить в два слоя из Бикроста (ОКП, СКП, ЭКП и ХПП)
5. Выполнить примыкания к парапету, вентиляционным трубам и прочим конструкциям на кровле

Ведомость материалов (оборудования) Заказчика

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
В соответствии со сметной документацией.			

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ООО «Техногаз»  А. А. Чернецкий МП	ЗАКАЗЧИК: Начальник организационного отдела ООО «Газэнергоинформ»  Т. Н. Смола МП
--	--

